


- ⌊ FJARSKIPTATENGILL
- LÖÐRÉTT TENGLARENNA INNI Í VEGG FRÁ GÓLFÍ 1650 mm HÆÐ. UNNT ER AÐ BORA Í HANA GÖT FYRIR HDMI SNÖRUR FRÁ TÆKJUM AÐ VEGGHENGDU SJÓNVARPI.

Sérframatariður
Húsnr. 6

1. HÆÐ

2. HÆÐ



Móttekið
17. mars 2022
fh. byggingarfulltrúnaðs í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

UNDIRRITTUN SAMRÆMINGARHÖNNUNJAR
KRISTINN RAGNARSSON 20944-2669

- ALMENNAR SKÝRINGAR LÖGSPENNUKERFIS:**
1. ALLAR RAFLAGNIR Í VEGGI OG LOFT SKULU VERA HULDAR PÍPULAGNIR.
 2. HÆÐ TENGLA Í GEYMSLU, ÞVOTTAHÓSUM OG ELDHÓSUM SKAL VERA 1100mm
 3. AÐRIR TENGLAR ERU Í HÆÐ 200mm FRÁ FULLFRÆGENGU GÓLFÍ NEMA ANNARS SÉ GETIÐ
 4. VÍÐ LAGNINGU PÍPNA SEM EIGA AÐ KOMA FRÁ LOFTI OG NIÐUR Í VEGGI SKAL FARA EFTIR SMÍÐATEIKNINGUM. VÍÐ NÁKVEMA STAÐSETNINGU DÓSA SKAL EINNIG FARA EFTIR SMÍÐA- OG INNRETTINGATEIKNINGUM.
 5. MÁL ERU FRÁ FULLFRÆGENGU GÓLFÍ Í MIÐJA DÓS OG ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS.
 6. ROFAR SKULU VERA 1100mm FRÁ GÓLFÍ NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 7. HÆÐ TENGLA VÍÐ ROFA ER SÓ SAMÁ OG HÆÐ ROFA.
 8. TÖLUSTAFUR VÍÐ TENGLA TÁKNAR FJÖLDA TENGLA.
 9. ALLAR PÍPUR SKULU VERA PLASTPÍPUR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 10. PÍPUR SKULU VERA 16mm. Í ÞVERMÁL OG VÍR 1,5mm² NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 11. MÁLSTRÁUMUR ROFA SKAL VERA MINNST 10A OG MÁLSTRÁUMUR TENGLA 16A NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 12. PÍR SEM VÍRAFJÖLDA ER EKKI GETIÐ Í PÍPU ER UM AÐ RÆÐA ÞRÚJA VÍRA MEÐ SVERLEIKA 1,5mm. VÍÐ IÐRÁTT SKAL EINNIG FARA EFTIR LJÓSAKVEIKINGAPLANI OG EINLÍNU/FJÖLLINUMYNDUM MEÐ TILLITI TIL FJÖLDA VÍRA.
 13. LJÓSAKVEIKINGAPLANI KEMUR FRAM Á RAFLAGNATEIKNINGUM Í FORMI BÓKSTAFNA.
 14. ALLAR DÓSIR FYRIR ROFA, TENGLA O.P.H. SKULU VERA HRINGLAGA.
 15. TIL SNERTSPENNUVARNAR SKAL NOTA LEKASTRÁUMSROFA.
 16. NÖLLUN SKAL AÐENS NOTUÐ Í AÐALDREIFISKÁP.
 17. ÖHEIMIT ER AÐ NÖLLA Í ÖÐRUM DREIFISKÁPUM.
 18. VELJA SKAL NEYÐARLAMPNA MEÐ TILLITI TIL ÞESS AÐ UPPFYLLA STAÐAL ÍST EN 1038.
 19. LEGGJA SKAL 32mm PLASTPÍPUR FRÁ AÐALTÖFLU AÐ ÖLLUM DREIFITÖFLUM. IÐRÖGNAR MEÐ 3x10g VÍR.
 20. LEGGJA SKAL AÐ OG TENGJA HITA Í NIÐURFÖLL. HITASTRENGIR ERU SÝNDIR Á TEIKNINGUM. VERTAKI SKAL FINNA HENTUGAR LAGNALEIÐIR.

- ALMENNAR SKÝRINGAR SMÁSPENNUKERFIS:**
1. ALLAR LAGNIR Í VEGGI OG LOFT SKULU VERA HULDAR PÍPULAGNIR.
 2. TENGLAR ERU Í HÆÐ 200mm FRÁ FULLFRÆGENGU GÓLFÍ NEMA ANNARS SÉ GETIÐ
 3. VÍÐ LAGNINGU PÍPNA SEM EIGA AÐ KOMA FRÁ LOFTI OG NIÐUR Í VEGGI SKAL FARA EFTIR SMÍÐATEIKNINGUM. VÍÐ NÁKVEMA STAÐSETNINGU DÓSA SKAL EINNIG FARA EFTIR SMÍÐA- OG INNRETTINGATEIKNINGUM.
 4. MÁL ERU FRÁ FULLFRÆGENGU GÓLFÍ Í MIÐJA DÓS OG ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS.
 5. ALLAR PÍPUR SKULU VERA PLASTPÍPUR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 6. PÍPUR SKULU VERA 20mm Í ÞVERMÁL NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 7. LEGGJA SKAL TVÉR 25mm PLASTPÍPUR FRÁ SMÁSPENNUKÁP INNTAKSRÍM AÐ ÖLLUM SMÁSPENNUKÁPUM.

A 1.12.2022 VERKTEIKNING PH PH PH PH
ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIKN HANN RÝNT SAMP

**Verkfræðistofa
REYKJAVÍKUR**

vsr@vsr.is - www.vsr.is

ÚTG. DAGS	HANNAD	MÆLIKVARÐI
1.12.2022	PH	1:50
YFIRFARIÐ	TEIKNAD	
PH	PH	
SAMPYKKT:	271261-3659	

GLIMMERSKARD 2-4-6
HAFNARFIRÐI
RAFKERFI
SMÁSPENNUKERFI
1. HÆÐ GRUNNMYND
VERKFANG 22037 TEIKNING E50.5.13 A

©Öll árit og áfritun teikningar, að hafa staðfesting á hafið er háð skýringu höfundar