

GRUNNMYND: 1.HÆÐ VEGG EININGAR
MKV.: 1:50

Samþykkt þann
17. mars 2023
th. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

HÚS NR.2

HÚS NR.4

- SKÝRINGAR:
- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B001
 - ALLT EFNÍ OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
 - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
 - LEGGJA SKAL TJÖRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
 - TIMBUR BITAR ERU Í FLOKKI C24
 - LÍMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL28H
 - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT
 - EW OG IW - TIMBUREININGAR VEGGIR
 - F - GÖLFEININGAR
 - R - ÞAKKLEININGAR
 - 2x45x195, 2x45x120, 2x45x95 STODIR OG BITAR LÍMT OG FEST SAMAN MED TRÉSKRÚFUM 6x80 C300
 - 2x45x245 GÓLF OG ÞAK BITAR LÍMT OG FEST SAMAN MED TRÉSKRÚFUM 6x80 C300
 - Í VEGGKLÆÐNINGU SKAL NOTA 12mm KROSSVIÐ/OSB3 PLATA/GYPSUM SKAL NEGLA OG LÍMA MED 31/70 C150 RIFFLUDUM BYSSUSAUM
 - Í MILLIGÓLF KLÆÐNINGU SKAL NOTA 22mm KROSSVIÐ FEST MED 31/70 C150 RIFFLUDUM BYSSUSAUM
 - Í ÞAKKLÆÐNINGU SKAL NOTA 18mm KROSSVIÐ FEST MED 31/70 C150 RIFFLUDUM BYSSUSAUM

F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR:
JÓN ÞÓR EYJBOGASON - KT: 200977-5059
HÖNNUNARSTJÓRI:
KRISTÍN Þ. GUNNARSSON - KT: 120944-2669

Verkfræðistofa
REYKJAVÍKUR
FÍSKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:
GLIMMERSKARD 2-6
Hafnarfjörður

TEIKNING:
BURÐARVIRKI
1.HÆÐ VEGG EININGAR 1/2

VERKNR.: 22094	MKV.: 1:50
TEIKNAD: MM	HANNAD: MM
YFIRFARID: JPF	
DAGS: 09.02.2023	TEIKNING NR: B112
ÚTGÁFA NR.: A	

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMP
A	VERKTEIKNING	09.02.2023	MM	MM	JPF	JPF