



HÚS NR.6

Samþykkt þann
17. mars 2023
Fh. byggingarfulltrúans í Hafnarförðum
Róbert A. Róbertsson

- SKÝRINGAR:
- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B001
 - ALLT EFNI OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STADLA OG REGLUGERDIR
 - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
 - LEGGJA SKAL TJÖRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
 - TIMBUR BITAR ERU Í FLOKKI C24
 - LÍMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL28H
 - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT
 - EW og IW - TIMBUREININGAR VEGGIR
 - F - GÖLFEININGAR
 - R - ÞAKEININGAR
 - 2x45x195, 2x45x120, 2x45x95 STODIR OG BITAR LÍMT OG FEST SAMAN MED TRÉSKRÚFUM 6x80 C300
 - 2x45x245 GÖLF OG ÞAK BITAR LÍMT OG FEST SAMAN MED TRÉSKRÚFUM 6x80 C300
 - Í VEGGKLÆDNINGU SKAL NOTA 12mm KROSSVIÐJÓSB3 PLATA/GYPSUM SKAL NEGLA OG LÍMA MED 31/70 C150 RIFFLUDUM BYSSUSAUM
 - Í MILLIGÖLF KLÆNINGU SKAL NOTA 22mm KROSSVIÐ FEST MED 31/70 C150 RIFFLUDUM BYSSUSAUM
 - Í ÞAKKLÆDNINGU SKAL NOTA 18mm KROSSVIÐ FEST MED 31/70 C150 RIFFLUDUM BYSSUSAUM

GRUNNMYND: ÞAK EININGAR
MKV.: 1:50

F.H. VERKFRÆÐISTOFA REYKJAVÍKUR:
JÓN ÞÓR EINNBOGASON - KT: 200977-5059

HÖNNUNARSTJÓRI:
KRISTINN RAGNARSSON - KT: 20944-2669

Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR
FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:
GLIMMERSKARÐ 2-6
Hafnarfjörður

TEIKNING:
BURÐARVIRKI
ÞAK EININGAR 2/2

VERKNR.: 22094	MKV.: 1:50	
TEIKNAD: MM	HANNAD: MM	YFIRFARID: JpF
DAGS: 09.02.2023	TEIKNING NR.: B119	ÚTGÁFA NR.: A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMP
A	VERKTEIKNING	09.02.2023	MM	MM	JpF	JpF

© Öll afrit og alltaf tekið tillit til breytinga og breytinga á myndum og teikningum.