



HÚS NR.6

GRUNNMYND: MILLIGÓLF EININGAR
MKV.: 1:50

Samþykkt þann
17. mars 2023
Íh. Byggingarfulltrúgæðingur í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

- SKÝRINGAR:
- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B001
 - ALLT EFNÍ OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STADLA OG REGLUGERDIR
 - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
 - LEGGJA SKAL TJÓRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
 - TIMBUR BITAR ERU Í FLOKKI C24
 - LÍMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL28H
 - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT
 - EW og IW - TIMBUREININGAR VEGGIR
 - F - GÓLF EININGAR
 - R - ÞAK EININGAR
 - 2x45x195, 2x45x120, 2x45x95 STODIR OG BITAR LÍMT OG FEST SAMAN MEÐ TRÉSKRÚFUM 6x80 C300
 - 2x45x245 GÓLF OG ÞAK BITAR LÍMT OG FEST SAMAN MEÐ TRÉSKRÚFUM 6x80 C300
 - Í VEGGKLÆÐNINGU SKAL NOTA 12mm KROSSVIÐ/OSB3 PLATA/GYPSUM SKAL NEGLA OG LÍMA MEÐ 31/70 C150 RIFFLUÐUM BYSSUSAUM
 - Í MILLIGÓLF KLÆNINGU SKAL NOTA 22mm KROSSVIÐ FEST MEÐ 31/70 C150 RIFFLUÐUM BYSSUSAUM
 - Í ÞAKKLÆÐNINGU SKAL NOTA 18mm KROSSVIÐ FEST MEÐ 31/70 C150 RIFFLUÐUM BYSSUSAUM

F.H. VERKFRÆÐISTOFA REYKJAVÍKUR:
JÓN ÞÓRÞINN BOGASON - KT: 200977-5059
HÖNNUNARSTJÓRI:
KRISTÍN RAGNARSSON - KT: 120944-2669

Verkfræðistofa
REYKJAVÍKUR
FÍSKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:
GLIMMERSKARD 2-6
Hafnarfjörður

TEIKNING:
BURÐARVIRKI
MILLIGÓLF EININGAR 2/2

VERKNR.:
22094 MKV.:
1:50

TEIKNAD: HANNAD: YFIRFARID:
MM MM JPF

DAGS: TEIKNING NR.: ÚTGÁFA NR.:
09.02.2023 B117 A

| NR. | BREYTING | DAGS | TEIKN | HANN | RÝNT | SAMP |
|-----|--------------|------------|-------|------|------|------|
| A | VERKTEIKNING | 09.02.2023 | MM | MM | JPF | JPF |
| | | | | | | |