

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SEU ÚR STIFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. FYRIR OFAN PLOTU ERU RÖR ÚR GRÁU PP PLASTI.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20% (2 CM Á M) OG MEST: HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHYRDIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÓMMIHRINGJUM AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÓNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÉLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MÍÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEF.NN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MÍÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÓNEFNDUM HALLA HAFI 20% HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:


- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MEÐ LOKUNARBLÖÐKU
- GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
- ÞN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/ÞK STEYPIBÁÐ / BAKKAR
- HP HEITUR POTTUR
- EV ELDHÓSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV/ÞU ÞVOTTAVÉL / ÞURKARI
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTNIÐURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- RK RENNSLISKVÓTI

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTEK: MÁ AÐEINS HAFI TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÁKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

- SKÖLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU PFØ40
- HEIMÆÐ (KALT VATN)
- HEIMÆÐ (HEITT VATN)

BR	DAGS	BREYTING
LR	07.02.2023	Vaskar ve færdir frárennsli tengt skolvask
HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Sigrún Þryggvasson</i>		
 HJARÐARHOLTÍ 11 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: hjartagardars@gmail.com		
Ártún ehf. 12.07.2021		

Borgarhella 13 mhl. 01-02			
Lagnir: Grunnmynd frárennislagna. á lóð. Skýringar			Kvarði 1:200
HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	20.12.2021	2021-36
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMER:
Borgarhella 13 Lagnir.dwg			307