



OFNATAFLA dt = 40°C

VERK: VÖLUSKARD 24, 1.HÆÐ

OFN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG. A B C D	LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)
101	500	940				350		HANDKLÆÐAOFN	
102	500	940				350		HANDKLÆÐAOFN	

HEILDARAFKÖST: 700 W
 R = SJÁLFRIVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
 T = SJÁLFRIVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
 TF = SJÁLFRIVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MED FJARNEMA LOFTSKRÚFA, STILLITT OG SJÁLFRIVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

TAFLA YFIR GÓLFGEISLA, FRAMRÁSARHITI 42°C

DEILIKISTA 1, 1.hæð

SLAUFA NR.	LÁMARKS AFKÖST W	MESTA LENGD M	STADSETNING	ATHUGASEMDIR
1	1.116	62	Herbergi	c/c 150
2	774	43	Forstofa	c/c 200
3	1.360	60	Herbergi	c/c 200
4	1.428	64	Herbergi	c/c 200
5	1.190	70	Gangur	c/c 200
6	882	49	Badherbergi	c/c 200
7	1.258	74	Blískur	c/c 200
8	1.377	61	Blískur	c/c 200
9	1.275	75	Blískur	c/c 200

Samtals: 10.660

- T1 STÝRIR SLAUFU 4
- T2 STÝRIR SLAUFU 3
- T3 STÝRIR SLAUFU 2 OG 5
- T4 STÝRIR SLAUFU 1
- T5 STÝRIR SLAUFU 6

GÓLFHITALKERFI ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTUM. LAGNAEFNI SKAL VERA Ø16x2 PePEX PLASTLAGNIR MEÐ SÚREFNISÞÉTTRI KÁPU, EDA SAMBÆRILEGT EFN. GÓLFHITALAGNIR 1.hæð SKULU KOMA OFAN Á JÁRNAGRIND Í BOTNPLOTU. ALMENNT MEÐ 150-200. GÓLFHITALAGNIR á 2.HÆÐ KOMA Í ÍLÖGN, OFAN Á EINANGRUNARMOTTU. ALMENNT MEÐ 125-150mm MILLIBILI. STOFNLAGNIR FRÁ INNTAKI AÐ DEILIKISTU SKULU LIGGJA UNDIR JÁRNAGRIND.

GÓLFHITA ER STÝRT MEÐ LOFTHITASTÝRÐUM HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÓLFI, T.D. OFAN VÍÐ LJÓSAROFA. HITANEMAR STÝRA SLAUFUM MEÐ VIÐKOMANDI NÚMÉRI.

GÓLFHITALAGNIR 1.HÆÐ

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjavík.
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

VÍH

Hannað Í.H.	Teknað Í.H.	Samþykkt: Kennitala
		110383-5339

VÖLUSKARD 24
HAFNARFIRÐI
LAGNIR 1.HÆÐ
GRUNNMYND GÓLFHITALAGNA
SKÝRINGAR OG GÓLFHITASKRÁ

Mkv. 1/50	Tekn. nr. 3-1.1	Verk nr.
-----------	-----------------	----------

Antun gæmningu- og hönnuðar / hönnunarstjóra: *Róbert Svavarsson* Útgáfa A Daga FEB '22
190387-409