



LOFTRÆSILAGNIR, SKÝRINGAR

STOKKAR ERU VERKSMÍÐJUFRAMLEIDD SPÍRALVÖÐB SÍVÖL STÁLROÐR ÆR HEITGALVANHÛÐUÐU STÁLI (EFNISÞYKKT $\geq 0,6\text{MM}$). STOKKAR KOMA INNI Í MILLIVEGGI, EKKI SÝNILEGIR.
LOFTSKIPTI ERU SBR. BYGGINGARREGLUGERÐ. ÆTSOGSVENTLAR ERU HÏTIR, HRINGLAGA OG MEÐ STILLANLEGU LOKI, Ø100 ÞAR SEM ÆTSOG ER $< 60\text{ MKLST EN Ø125 ANNARS STAÐAR}$ - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125
SAMSETNINGAR SÆU MEÐ TVÖFÖLDUM GÛMMIPÉTTLISTA, LINDABSAFE EÐA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SÆU ÆR SAMA EFNÍ OG STOKKAR
KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. ÍST DS-447
FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÅ ÆTFÆRA MEÐ FLATJÆRNSBAULUM, GATAGIRÐI EÐA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJA/FESTINGA FARI EKKI YFIR 2M

- =OPÍÐ UNDIR OG/EÐA YFIR HURÐ, EÐA OPIN RIST.
- =ELDVARNALOKA E60.
- =STILLILOKA

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjavík
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað Í.H.	Teiknað Í.H.	Samþykkt: Kennitala
		110383-5339

VÖLUSKARÐ 24
HAFNARFIRÐI
LAGNIR 2.HÆÐ
GRUNNMÝND NEYSLUVATNSLAGNA
SKÝRINGAR OG LOFTRÆSILAGNIR

Máv. 1/50	Teikn. nr. 3-2.2	Verk nr.
--------------	----------------------------	----------

Antýðingarmáttgæðingarnýðar / hönnunarsjórn: Útgáfa Dags.
Könnuð Savarsson A FEB '22
190387-4009