



SKÝRINGAR.

180/200 mm steypur útvægur,
120 mm einangrun og klæddur málmklæðningu.

150/180/200 mm steypur innvegur.

Léttur innvegur:

Léttsteinn 50/70/100/120/200 mm
Ef valdir verða gífsveggir skulu
votrýmisveggir vera með rakabólnu
gífsi.

VATNSHALLI

- GN Gólf niðurfall
- GNG Gegnumstreymis niðurfall
- LR Loftræsing
- VLR Vélrænloftræsing
- R Reykskynjari
- SL Slökkvitæki
- HL Handlaug
- SK Skolvaskur
- SB Sturtubotn
- GS Gólfsturta
- EV Eldhúsvaskur
- UPV Uppvottavél
- VS Vatnssalerni
- NF Niðurfall
- SN/PN Svalar niðurfall / Pak niðurfall
- RL Reyklosun
- PN Pakniðurfall
- SN Svalaniðurfall
- DR Droparauf

GÓLFKÓTAR:

Allir kótar á uppdráttum aðalhönnuðar
eru endanlegir kótar, ofan
á frágengin gólfefni

Steypukótar verkfræðings eru
100 lægri en GK - kótar arkitekts

Öll utanmál eru steypumál húss.

mansard

teiknistofa ehf

Holtsbúð 27 - 210 Garðabæ
www.mansard.is / jonhrafn@mansard.is
Kt.: 570394-2079 - s:862-7102

Verkheiti: Hlíðarbraut 14 - Hafnarfirði

Efni: Sérteikningar
Grunnmynd 1.hæðar

Verknúmer: A-23-01-02 Mkv.: 1:50 **A2**

Teikn. nr.: S-001 Dags.: 15.03.2023

Hannað: JHH Teiknað: JHH

Jón Hrafn Hlíðversson byggingafræðingur BFI
Kt.: 260662-6519

Samþykkt:

A 1. hæð - 1/50
1:50