

Samþykkt þann

11. apríl 2023
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

MEKANÍSKT FESTUR ÞAKDÚKUR
BRÆDDUR UPP Á ÁFELLU
TIMBURKLÆDNING 25 X 150 MM -
GISKLÆDD 5 MM

LOFTRAUF 20 MM M/FLUGNANETI

ÁL-ÁFELLA 1,0 MM BROTIN
300 MM NIÐUR Á ÞAKFLÖT

SÉRBEYGD AL-
GATAPLATA SEM ÖNDUN

ÁL-UNDIRKERFI HG-45 MM
ÖNDUNARÐÚKUR
STEINULLAREINANGRUN 100 MM
KASSETTA ALPOLIC 4 MM
LITUR- DEEP GRAY

ÁL-ÁFELLA 1,0 MM BROTIN
300 MM NIÐUR Á ÞAKFLÖT

ÁL-UNDIRKERFI HG-45 MM
ÖNDUNARÐÚKUR
STEINULLAREINANGRUN 100 MM
KASSETTA ALPOLIC 4 MM
LITUR- DEEP GRAY

MEKANÍSKT FESTUR ÞAKDÚKUR
BRÆDDUR UPP Á ÁFELLU
TIMBURKLÆDNING 25 X 150 MM -
GISKLÆDD 5 MM

Mkv. 1:5
Deili 4
S-003

FRÁGANGUR VÍÐ STÁLBITA
LÓÐRÉTT SNIÐ

MEKANÍSKT FESTUR ÞAKDÚKUR
TIMBURKLÆDNING 25 X 150 MM -
GISKLÆDD 5 MM

STÁLBITI:
OFAN Á STÁLBITA SKAL FESTA 10 MM
HARPRESSAÐA STEINULL TIL AÐ
FORDAST RAKAMYNDUN.
NEDAN Á STÁLBITA SKAL KLÆÐA MEÐ
2 X 13 MM ELDV.GIFSI.

Mkv. 1:5
Deili 5
S-003

FRÁGANGUR VÍÐ ÞAKKANT
EFRI BÚN
LÓÐRÉTT SNIÐ

Mkv. 1:5
Deili 6
S-003

FRÁGANGUR VÍÐ
HÆÐARSKIL
LÓÐRÉTT SNIÐ

ÁL-ÁFELLA 1,0 MM SEM
SKILLISTI MILLI KLÆDNINGA
Á HÆÐARSKILUM

L-UNDIRKERFI HG-45 MM
ÖNDUNARÐÚKUR
STEINULLAREINANGRUN 100 MM
SMÁBÁRA - LÓÐRÉTT

STEINULL 220 MM
M/ÁLÍMDUM VINDPAPPA
RAKAVARNARLAG
NIÐURTEKIN LAGNAGRIND 34 X 45 MM
LOFTAKLÆDNING

GÓLFENI

LÖGN - GÓLFHITI

ÖNDUNARÐÚKUR
STEINULLAREINANGRUN 100 MM
SMÁBÁRA - LÓÐRÉTT
LITUR- RAL 7035

ÁFELLA 1,0 MM - DRENGÓT Ø 6 MM C/C 300 MM
ÁL-KLÆDNING 4,0 MM ALPOLIC - SAMLIT ÁFELLUM
220 MM STEINULL - UPPDÍBLUÐ

Mkv. 1:5
Deili 7
S-003

FRÁGANGUR VÍÐ
ÚTKRÖGUN OG SLÉTTA KLÆDNINGU
LÓÐRÉTT SNIÐ

STEINULLAREINANGRUN 100 MM
SLÉTT ALPOLIC 4 MM
LITUR- RAL 7035

EPDM EÐA SAMBÆRILEGT LÍMT OG
ÞÉTT KRINGUM GLUGGA

GLUGGA ÁL-ÁFELLA 1,0 MM
FELLD Í F-LISTA
DRENGÓT Ø 6 MM C/C 300 MM

VALIÐ GLUGGAKERRFI
ÞÉTTIPULSA - TRÖÐ EINANGRUN
RAKAPÉTT KÍTTI AÐ INNAN
RAKAOPIÐ KÍTTI AÐ UTAN
EÐA SAMBÆRILEGT

SKÝRINGAR:

ALLS STADAR ÞAR SEM TRÉ EÐA MÁLMUR LIGGUR AÐ STEINI, SKAL VERA PAPPAMILILEGG.

RAKAVARNARLAG SKAL ÞETTA MEÐ VIÐURKENNDUM EFNUM Á ÖLLUM SAMSKYPTUM OG VIÐ
ALLAR KVERKAR.

VIÐURKENNDUR OG VOTTADUR ÞAKDÚKUR VERÐI LAGÐUR AF SÉRHEFÐUM MÖNNUM MEÐ
REYNISLU. EINANGRUN FLATRA ÞAKA VERÐI ROOFMATE SKV. TEIKNINGUM. ÞAKHALLI ER SKV.
KÓTASETNINGU Á STEYPU TEIKNINGUM VERKFRÆÐINGA. LÖGN ÞAKDÚKS OG FRÁGANGUR VÍÐ
ÞAKNIÐURFÖLL OG KANTA , FARI EFTIR STRÖNGUSTU FYRIRMÆLUM FRAMLÆIDANDA.

ÖLL EFNI SEM TILTEKIN ERU Á SÉRMYNDUM OG DEILUM ERU TIL VIÐMIÐUNAR. ENDANLEG
ÚTFÆRSLA SKAL MÍÐA VÍÐ SÖMU EÐA SAMBÆRILEG EFNI.

FRAMLÆIDENDUR FOR FRAMLÆIDDDRA BYGGINGARHLUTA LEGGI FRAM GÖGN ER SÝNA ÞAÐ AÐ
FRÁGANGUR OG FESTINGAR ÞEIRRA SÉU INNAN SAMKVÆMT ÞEIM KRÖFUM ER SETTAR ERU
FRAM Á SKÝRINGARBLADI BURÐARVIKISHÖNNUDAR. EINNIG SKAL FARA EFTIR FYRIRMÆLUM
VIÐKOMANDI FRAMLÆIDENDA VARDANDI UPPSETNINGU.

HAFNA SKAL SAMBAND VÍÐ ADALHÖNNUÐ EF UPP KOMA VAFAATRÍÐI VARDAND EINSTAKA
FRÁGANGS VERKÞÉTTI.

mansard
teiknistofa ehf



Holtubúð 27 - 210 Garðabæ
www.mansard.is - jonhrafni@mansard.is
Kt.: 570394-2079 - s:862-7102

Verkefni: HLÍÐARBRAUT 14 - HAFNARFIRÐI

Efni: SÉRUPPDRÁTTUR
DEILI 4-7

Verknúmer: A-20-06-06	Mkv.: 1:5	A2
Teikn. nr.: S-010	Dags.: 10.03.2023	
Hannað: JHH	Teiknað: JHH	

Jón Hrafn Hlökkversson byggingarfræðingur BFI
Kt.: 260662-6519
Samþykkt: