



Grunnmynd - þak
M 1:50

Skýringar

Almennt:
Skorið er ofan við gólfplötu og horft niður. Veggir ofan plötu eru sýndir með heilum línum, veggir og bitar neðan plötu eru sýndir með brotnum línum.

Öll mál eru í millimetrum. Allir kótar eru í metrum.
Mál á steinsteypu koma fram á teikningum arkitekta og skal sannreyna málsetningar á burðarvirkistekningum við þær.

Tilvísanir í teikningar
B_A_XX_01 Alm. skýringar - Fors. og grundun

Sjá einnig teikningar lagnahönnuða og raflagnahönnuða vegna úrtaka, gata og innsteypra hluta.

Tákn á sniðum
sbl. Táknar að snið sé sambærilegt, frávik nánar tilgreint á sniðteikningu.

spm. Táknar að snið sé speglmynd
* Táknar að stefna járna nær brún plötu á sniði sé frábrugðin stefnu járna á sniði án stjörnu merkingar.

Steinsteypa
Krofur til steinsteypu og steypugerð byggingarhluta koma fram á almennu skýringarblaði, B_A_XX_01

Bending platna
Járn í efri brún plötu eru sýnd með heilum línum. Járn í neðri brún plötu eru sýnd með brotnum línum.
Sýnd er grunnbending platna er leggst samfelld yfir alla plötuna. Til viðbótar kemur bending sýnd sérstaklega á gsm. eða á sniðum.
Sé staðsetning járna ekki sýnd á grunnmynd skal miðjusefja þau yfir ásetu (vegg eða súlu). Eða mitt á milli áseta.



Parhús
Hlíðarbraut 14
220 Hafnarfjörður

Burðarvirki
Þak
Grunnmynd

TEKNIÐ/ÁMÉR	BLAÐSTJÓRD	HANNAÐ:	HA
23-003	A1	TEKNIÐ:	HA
B_G_02_01		YFIRFARIR:	JF
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
20.03.2023	1:50	A	

Dispensing áttuuppdráttar
Höfundur: Jóhann Friðriksson Kl. 160777-4438
Höfnunarsíði:

Skýringar

Almennt:
Skorið er ofan við gólfplötu og horft niður. Veggir ofan plötu eru sýndir með heilum línum, veggir og bitar neðan plötu eru sýndir með brotnum línum.

