



Teikningaskrá - aðalteikningar		Landnúmer L21309	
Nr.	Heiti	Kvarði	Útgáfud.
100	Afsöðun mynd og byggingarplani	1:500	12.07.2021
101	Lögmynd	1:200	12.07.2021
107	Grunnmynd, útlagsá snið	1:300	12.07.2021

Áritun hönnunarstjóra: *Jóhann Ragnsson* 24/3/22
Dags. áritunar

ALMENTNT

- 0.00 Tákna hæð í sniðmynd
- 0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
- Járnstærðir eru í mm
- Timburstærðir eru í mm
- Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

Leyft álag á grunn..... mN/m²
Sniðálag..... 1,26*_u kN/m²
Vindálag..... 1,54*_C kN/m²
Notálag milligölf..... kN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR

Límré skal vera í gæðaflokki GL30c
Samkvæmt ÍST EN 14080:2013
Límflokkur U (vatnsheili)
Aðrir burðarvæðir skulu ekki vera lakari en C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009
Stálgaði í sérsmíðuðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN 10025-2:2004
Stálgaði í boltum og teinum er ISO 8.8
Stálgaði í borðboltum ISO 4.6
nema annað sé tekið fram.

Fúaverja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.

Undir allar boltaræ sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3xð og þykkt 0,3xð (ð er þvermál bolts).
Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Öll afnot og áritun teikningar að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi LímréVimet ehf.

Útg.	Dags.	Breyting	Br. af



Hefi verki

Borgahella 21, Hafnarfirði
Geymsluhús

Hefi teikningar
Grunnmynd *B. Ragnsson*

Teiknað af: KB	Málkvæði: 1:75, 1:100	Verknumer: DL21 026
Yfirfarid af: BI	Dagsetning: 10.12.2021	Útgáfa nr.: 1
Nafn hönnuðar: Bjarni H. Ingibergsson byggingatæknifræðingur Kt. 030861-2729		301
Áritun hönnuðar: <i>Bjarni H. Ingibergsson</i>		Dags. áritunar: 22/3/2022

301 Borgahella Blaðstærð A1