



Skýringar á raftáknum

- X = Loftdás
- X = Veggdás
- ⌘ = Rafi
- ⌘² = Tvöfalhur tengill
- ⌘ = Dimmer
- ⌘ = Samrofi
- ⌘ = Krossrofi
- ⊙ = Frytalrofi
- = Lagna að töflu
- ↗ = Lagna upp
- ↘ = Lagna niður
- ↕ = Lagna upp og niður
- ⊞ = Hnappaborð byggingakeris
- ⌘ = Net (Cat-5)
- ⌘ DS = Dyraásni
- ⊞ = Handbofi
- ⊞ = Reykskygjafi
- ⊞ = Reykskygjafi með strena og bíkkjólfi
- ⊞ = Hjalta
- ⊞ = Dyraásni útistöð
- ⊞ = Segullösing
- ⊞ = Þjófaskynjafi
- ⊞ = Spennir fyrir 12 v hálagen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahóla skal þetta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Péttingar sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkioð skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlötið viðurkenningu frá MVS.

Um cigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850.4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af IS1 150 og TS151 Innviðskiptur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum

Öll mál eru í cm. Til spennijöfnunar skal járnalagn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahóla skal þetta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og veggir skal einnig ganga fagnannlega frá brunapéttingum rullagna. (sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTÍPÚR OG TAUGAR 3x1,5² TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5² HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm. TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm. HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

- DS = DYRASÍMI H=130sm
- ⊞ REYKSKYJAFI jónískur
- ⊞ REYKSKYJAFI optískur
- ⊞ HREYFISKYJAFI ÞJÓFAVARNARKERIS H=V/LOFT
- ⊞ HITTANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

Áritun samræmingahönnuðar
Páll Poulsen 200367-4729

A2

					SUÐURGATA 55 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
					SMÁSPENNULÖGN 2. HÆÐ		TEIKN NR. 3	
					TERA S/F		SÍÐASTA TÖN.	
					RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		TÖN. 3 AF 3	
					TRAUSTI SVINIBÖRNSSON		ÚTG. A	
					RAFMAGNSMENNIR		VERK NR. TS-009 (22)	
					SÍMI 9982523			
A	22.04.07	VINNUTEIKNING	B.P.F.	T.S.		220146-2439		
ÖFG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA		