



TENGINU A & B
Á AÐ GERA ÚR HLID RÖRS

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- ▶ RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EÐA KÚLULOKEI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKEI
- 5. ÖR YGGISLOKEI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTÝRÐUR LOKEI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÓTÞRÝSTJAFNARI (T.d. Danfoss AVDA20) (STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 11. HITASTÝRÐUR LOKEI (T.d. Danfoss AVTB15 20-60°C)
- 12. MISMUNARÞRÝSTJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20) (STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ERU OFNAR MED HITASTÝRÐUM
BAKRÁSARLOKA.

HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS
HITAKERFIS.

KALT OG HEITT NEYSLUVATN ER NOTAD BEINT FRÁ
VEITUM.

BR	DAGS	BREYTING		
----	------	----------	--	--

HÖNNUNARSTJÓRI: *Helmi Þjornadottir*

KG HJARDARHOLT 11
800 SELFOSSI
SÍM: 783 4180
HÖNNUN NETFANG: kjartaugardars@gmail.com

Ártún ehf. 12.07.2021

Borgarhella 13 mhl. 01-02

Lagnir:
Kerfismynd vatnslagna

Kvarði 1:50

HANNAÐ:	TEIKNAD	LAGSETING	VERKNÚMER
KG	KG	20.12.2021	2021-36
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	12.07.2021	TEIKNING NÚMER
Borgarhella 17, 19, 21 Lagnir-dwg	<i>[Signature]</i>		328