

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. FYRIR OFAN PLÖTU ERU RÖR ÚR GRÁU PP PLASTI.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÖMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÓNADI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MÍÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MÍÐAST VIÐ MIÐJAN STÓT.

ÖLL RÖR MEÐ ÓNEFNDUM HALLA HAGA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:


PVC	PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
PP	PLASTRÖR, PP (GRÁ)
BR	BRUNNUR
GN	GÖLFNIDURFALL MEÐ LOKUNARBLÖÐKU
GSN	GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
ÞN	ÞAKNIDURFALL
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
SB/BK	STEYPIBÁÐ / BAKKAR
HP	HEITUR PÖTTUR
EV	ELDHÓSVASKUR
UV	UPPÞVOTTAVÉL
ÞV/ÞU	ÞVOTTAVÉL / ÞURKARI
SV	SKOLVASKUR
NF	ÓTINIDURFALL
HR	HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
RK	RENNSLISKVÓTI

ATH. STAÐSETNINGU STÓTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI MÁ AÐEINS HAGA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

—————	SKOLP
-----	REGNVATNSLÖGN
-----	AFRENNSLI HITAVEITU PPØ40
-----	HEIMÆÐ (KALT VATN)
-----	HEIMÆÐ (HEITT VATN)

BR	DAGS	BREYTING		
HIÖNNUNARSTJÓRI: <i>Helmi Bjarnadóttir</i>				
 HJARÐARHÓLI 11 800 SELFOSSI Sími: 783-4180 Netfang: kjartangardars@gmail.com				
Ártún ehf. 12.07.2021				
Borgarhella 13 mhl. 01-02				
Lagnir:				Kvarði 1:200
Grunnmynd frárennislagna á lóð. Skýringar				
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER	
KG	KG	20.12.2021	2021-36	
SKRÁARNAFN	SAMBYKKT	13055269	TEIKNING NÚMER:	
Borgarhella 13 Lagnir.dwg	<i>Helmi Bjarnadóttir</i>		307	