



Frárennislagnir:

Allt efni skal vera CE-merkt eða eftir atvikum vottað og hlotið jákvæða umsögn sem leyfisveitandi samþykkir um að það standist staðla, reglugerðir og falli að sér íslenskum aðstæðum.

PVC.: er "POLYVINYL CLORYD" appelsínugult plast af venjulegri gerð SN4 og skulu þau Pola jarðvegsálág á allt að 4m dýpi.

PP-P.: er "(PP) POLYPROPYLEN eða (PVC) POLYVINYL CLORYD" appelsínugult plast af sérstyrktri (ULTRA) gerð/ ríflað að utan og slétt að innan, SN8 í samræmi við EN1852-1 og skulu þau Pola jarðvegsálág á allt að 10m dýpi.

PEH.: er "POLYETHYLENE" Svört múlfusoðin frárennislör með sterki kápu þau skulu þau skulu Pola jarðvegsálág á allt að 10m dýpi.

PEX.: er "POLYETHYLENE CROSSLINKED" foreinangruð plaströr með vatnsheldri ytri kápu fyrir heitt og kalt vatn, viðurkennt til notkunar í jarðvegi (td. ELIPEX) Lagn skal álltaf vera vera í heiltu lagi, þ.e. án samskeyta milli teningpunkta.

ST.: er steipt múlfurur af venjulegri gerð sett saman með þartilgerðum gúmhringjum.

Öll vinna og frágangur við frárennislagnir skal vera í samræmi við ÍST 68:2003. og aðra glidandi staðla og reglugerðir.

Uppgefnir kótar eru botnkótar róra,

Stokkar fyrir lagnir, (300x300) neðri brún skal vera 10cm undir uppgefnum botnkóta róra. Málsetning á staðsetningu stokka er í miðjan stokk og uppgefnir kótar eru botnkótar róra,

Áritun hönnunarstjóra  
Sigurlaug Sigurjónsdóttir kt.060767,3319

*Sigurlaug Sig*

- Frárennili plast
- Frárennili steypa/PEH/PP-P
- Regnvatn plast
- Regnvatn steypa/PEH/PP-P
- Jarðvatnslagn plast
- Jarðvatnslagn steypa/PEH/PP-P
- Kaldvatnshæmæð
- BK: Baðkar
- EV: Eldhúsvaskur
- HL: Handlaug
- ST: Steypibað
- SV: Skólavaskur
- UP: Uppþvottavél
- VS: Vatnssalerni
- PS: Þvagskál
- PV: Þvottavél
- GN: Gólfniðurfall
- GNL: GN m.lyktarloku
- HR: Hreinsistútur
- SA: Auka fallstammi
- SN: Svalaniðurfall
- Sx: Fallstammi númer
- PN: Þakniðurfall
- BK: Botnkóti
- BR: Brunnur
- GK: Gólfkóti
- NE: Niðurfallsbr. m.sandfangi
- NFV: Niðurfallsbr. + Vatnslás
- TK: toppkóti

Breytingar		BN númer
Nr.	Dags. Nafn	
		HRINGHAMAR 3-5 HAF
		<b>Verkfræðistofa Þráinn &amp; Benedikt</b> Laugaavegi 178, 105 Rvk. Sími: 568-7775 Vefang: verkfradistofa.is Netfang: verkfradistofa@verkfradistofa.is
		H.BS   T.BD   S M: 1:600 Nr.: PJ01
		Dags. 28.03.2022
		060149-3609
		<i>[Signature]</i>
		Lagnir í jörð, afstöðumynd