



Frérennisslag:
Allt efni skal vera CE-merkt, eða hafa jákvæða umsögn frá Nýsköpunamiðstöð Íslands um að það uppfylli kröfur í byggingarreglugerð, standist staða og falli að verklagi og sérstökum aðstæðum.

PVC: er "POLYVINYL CLORYD" appelsínugult plast af venjulegri gerð SN4 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 4m dýpi.

PP-P: er "(PP) POLYPROPYLEN eða (PVC) POLYVINYL CLORYD" appelsínugult plast af sérstyrkttri (ULTRA) gerð/ ríflað að utan og slétt að innan, SN8 í samræmi við EN1852-1 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

PEH: er "POLYETHYLENE" Svört múffusoðin frárennisslör með sterkri kápu þau skulu þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

PEX: er "POLYETHYLENE CROSSLINKED" foreingruð plastör með vatnsheldri ytri kápu fyrir heitt og kalt vatn, viðurkennt til notkunar í jarðvegi (td. ELIPEX) Lagn skal áttal vera vera í heilu lagi, þ.e. án samskeyta milli tenngjunta.

ST.: er steypt múlfur af venjulegri gerð sett saman með þartilgerðum gúmihringjum.

Öll vinna og frágangur við frárennisslagir skal vera í samræmi við ÍST 68 '2003, og aðra gildandi staða og reglugerðir.

Uppgefnir kótar eru botnkótar röra,

Stokkar fyrir lagnir, (300x300) neðri brún skal vera 10cm undir uppgefnum botnkóta röra. Málsetning á staðsetningu stokka er í miðjan stökk og uppgefnir kótar eru botnkótar röra,

Árntun hönnunarstjóra
Sigurfaug Sigurjónsdóttir kt. 060767-8319

Sigurfaug Sig

- Frérennisslag
- Frérennisslag steypa/PEH/PP-P
- Regnvatn plast
- Regnvatn steypa/PEH/PP-P
- Jarðvatnslagn plast
- Jarðvatnslagn steypa/PEH/PP-P
- Kaldvatnshelmað
- BK: Baðkar
- EV: Eldhúsvaskur
- HL: Handlaug
- ST: Steypibað
- SV: Skolvaskur
- UP: Uppþvottavél
- VS: Vatnssalerni
- PV: Þvottavél
- GN: Gólfmiðurfall
- GNL: GN m. lyktarloku
- HR: Hreinsistútur
- SA: Auka fallstammi
- SN: Svalandiurfall
- SX: Fallstammi númer
- HN: Þakmiðurfall
- BK: Botnkóti
- BR: Brunnur
- GK: Gólfkóti
- NF: Niðurfallsbr. m. sandfangi
- NFV: Niðurfallsbr. + Vatnslás
- TK: Toppkóti

Breytingar			HRINGHAMAR 3-5 HAF	BN númer
Nr.	Dags.	Nafn		
			Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt	HBS T BD S
			Laugaavegi 178, 105 Rvk.	M 1:100
			Sími: 568-7775 Voffang: verkfræðistofa.is	Nr. PJ02
			Netfang: verkfræðistofa@verkfræðistofa.is	Dags. 2022.03.28
			Lagnir í jörð, yfirlitsmynd	080149-3609
				<i>Reiðs</i>