


Skýringar

- Lagnir séu 3x1.5q huldur 16mm plastpípuöngnum
- Smáspennulagnir huldur 20mm plastpípuöng
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm frá fullfrágengnu gólfi
Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð
- hæð á veggjösum sé 180cm
veggjösum á böðum 200cm
- veggjós í stiga séu næturljós í hæð 30cm frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðist á staðnum miðað við útlit stiga
- Hæð á útljósnum 180cm
- Hæð á Dyrasímatólum inni 140
hæð á dyrasíma útistöð 130
- Í smáspennutengla merкта TV skal draga einn coax og einn cat 5 streng, í tengla merкта Net og sími skal draga einn cat 5 streng.
- Öll mál miðast við miðja dós frá fullfrágengnu gólfi
- Nema annars sé getið



Völuskarð 22A

TRÍPÓL ARKITEKTAR
Andri G. T. Þorsteinsson // tlf. 240182-3949

Lágspenna



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Samþykkt <i>JS</i>	
Blað nr. 3 af 6	dagsetning apríl 2022
Kvarði 1:50	Íbúð númer
verknr. 2022-01-01	Blað A2

