

Skýringar

Lagnir séu 3x1.5q huldar 16mm
plastpípulögnum

Smáspennulagnir huldar 20mm
plastpípulögn

Málstraumur rofa og tengla sé
10A

hæð á rofum sé 110cm og
tenglum 20cm frá fullfrágengnu
gólfi
Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi
séu í 110cm hæð

hæð á veggjösum sé 180cm

veggjösum á böðum 200cm

veggjós í stiga séu næturljós í
hæð 30cm frá þrepi, nákvæm
staðsetning ákveðist á staðnum
miðað við útlit stiga

Hæð á útljósnum 180cm

Hæð á Dyrasímatölum inni 140
hæð á dyrasíma úti 130

Í smáspennutengla merka TV
skal draga einn coax og einn cat
5 streng, í tengla merka Net og
sími skal draga einn cat 5 streng.

Öll mál miðast við miðja dós frá
fullfrágengnu gólfi

Nema annars sé getið

Völuskarð 22A

TRÍPÓLJARKITEKTAR
Andri G. J. Jónsson // kt: 240182-3949

Smáspenna



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Samþykkt <i>[Signature]</i>	
Blað nr. 4 af 6	dagsetning apríl 2022
Kvarði 1:50	líbuð númer
verknr. 2022-01-01	Blað A2

