

Skýringar

Lagnir séu 3x1.5q huldar 16mm plastpípulögnum

Smáspennulagnir huldar 20mm plastpípulögnum

Málstraumur rofa og tengla sé 10A

hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm frá fullfrágengnu gólfu
Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð

hæð á veggjösósum sé 180cm

veggjösósum á böðum 200cm

veggjós í stiga séu nátturljós í hæð 30cm frá prepi, nákvæm staðsetning ákveðist á staðnum miðað við útlit stiga

Hæð á útljósósum 180cm

Hæð á Dyrasímatólum inni 140 hæð á dyrasíma útsíð 130

Í smáspennutengla merka TV skal draga einn coax og einn cat 5 streng, í tengla merka Net og sími skal draga einn cat 5 streng.

Öll mál miðast við miðja dós frá fullfrágengnu gólfu

Nema annars sé getið

Völuskarð 22

TRÍPÓL ARKITEKTAR
Andri G. Einarsson // Sími: 2491482-3949

Smáspenna



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Samþykkt [Signature]	
Blað nr. 2 af 6	dagsetning apríl 2022
Kvarði 1:50	Íbúð númer
verknr. 2022-01-01	Blað A2

