



SKÝRINGAR:

ALMENNT:
ÖLL EFNÍ SEM NOTUÐ ERU Í BYGGINGUNA SKULU VERA DE MERKT Eða VOTTUÐ AF STOFNUM SEM MAFNIRKJASTOFNUM HEFLUR SAMÞYKKT.

VINDVARNARLAG:
STADSETNING VINDVARNARLAGS ER SVÍNT Á SÉRMYNDUM. VID FRÁGANG SKAL ÞESS GÆTT AD MÖGULEG RAKASÖFNUM (VATN) GETI RUNNIB ÖHNDRAÐ ÚT ÚR BYGGINGARHLUTANUM.
PAM GILDI VINDVARNARLAGS SKAL VERA Á MILLI 50-100

STEINULL:
ÞYKKT STEINULLAR KEMUR FRAM Á TERNINGUM.
VARAST SKAL AD ÞVÝSTA STEINULL SVIÐ ÞÉTTIÐN Í BIL AD HÚN KOMI TIL MED AD HÖNDRA LÖFTELÆÐN Í LOFTUNARBILUM.
STEINULL Í LOFTUM SKAL FESTA UPP MED MIN 3mm STÁLVRÍ c/c 300

RAKAVARNARLAG:
STADSETNING RAKAVARNARLAGS ER SVÍNT Á SÉRMYNDUM. SAMSKYR RAKAVARNAR SKAL LÍMA SAMAN MED PAR TIL GERDU LÍMBANDI OG FRÁGANG VID SAMSETNINGU VID AÐRA BYGGINGARHLUTA SKAL VERA GERÐUR MED RAKAÞÉTTU RÍTIL. VANDI SKAL SÉRSTAKLEGA ÞENNA FRÁGANG, TIL AD TRYGGJA LÖFTELÆÐN RAKAVARNARLAGSINS.
PAM GILDI RAKAVARNARLAGS SKAL VERA MEIRA ENN 500. T.D. POLPLAST

ANNAÐ:
SÉRSTAKA AÐGÆT SKAL HÖFUD UM FYRIRSKULMAG LOFTUNAR Á PAM OG VEGGUM, OG ÞESS GÆTT AD ENNEHT HINDRI LÖFTELÆÐN UM LOFTUNARRAUFAR OG LOFTUNARBIL.

	Brattatunga 6, 200, Kópavogi. Netfang: eirchomunio@icnet.is	Ríkharður Óddsson byggingarfræðingur Sími: 896-4005 Númer: 270261-5159	HÁDEGISSKARÐ 8 HAFNARFIRÐI SÉRMYNDIR
	Teikn. nr. _____ Samþykkt _____	Tilvísun á teikningu _____ _____	Br. _____ Dags. _____