

Frárennslí skýringar

- Frárennslí skólþ
- Frárennslí regnvatn
- - - Frárennslí dren

Ómerktur hringur táknar að lögn færast upp eða niður innan hæðar.  
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lögn færast upp eða niður á milli hæða.

T.K - Aætlaður topp kóti  
B.K - Botnkóti

SJ - Steypjámslagnir


GN1 - Gólfniðurfall úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengislútur. Ryðfrí rist 100x100

GN2 - Gólfniðurfall úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengislútur. Steypjámstrist 100x100

Skoplagnir skulu lagðar í 20 % halla og eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningu.

Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10 % halla nema annað sé tekið fram á teikningu.  
Drenslagnir skulu lagðar í 5 % halla nema annað sé tekið fram á teikningu.

VS: Salemi  
HL: Handlaug  
EV: Eldhúsvaskur  
RV: Ræsilvaskur  
PV: Þvagskál



**TEKNÍK**  
VERKFRÆÐISTOFA  
www.teknik.is    teknik@teknik.is

Reiðhöll Sörla  
221 Hafnarfríð  
Sörlaskeiði 13a

Lagnir og loftraesing  
Frárennslí  
Lagnir í jörðu

TEKNIÐMÉR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ	AG
21-045	A1	TEKNAÐ	DÖP
L_F_-1_01		YFIRFARIÐ	BK
DAGS	MÆLKVARÐI	ÚTGÁFA	
28.04.2023	1 : 100	A	