



- TEKNIKALEIÐBEININGAR: 210114-SA-114 TIL 126
- VÍÐAD TIL TEKNIKALEIÐBEININGAR NR.: 210114-SA-101 FYRIR ALMENNAR UPPLÝSINGAR
 - VÍÐAD Í SKJAL NR.: 210114-ESP-01 (STÁLFORSKRIFT) UM BURDARPOL, SKOÐUN OG ALMENNAR UPPLÝSINGAR
 - VÍÐAD Í SKJAL NR.: 210114-OL-01 TEKNIKALEIÐBEININGAR
 - SMÍÐAD TIL BYGGINGATEIKNINGA NÚMÉR:
-210114-SA-104 ÁR 109 FYRIR HILDRARMÝND
-210114-SA-110 ÁR 109 FYRIR OFANMÁTTIND OG FRAMANMÁTTIND
-210114-SA-100 ÁR 107 FYRIR UPPLÝSINGAR OG HLUÐASKÝRINGAR
 - TILYÐUN TEKNIKALEIÐBEININGA:
-3151348-000-SDR-0802 UPPLÝSINGAR FYRIR AKKERISBOLTA
-3151348-000-SDR-0802 FYRIR AKKERISBOLTAÚTSETNINGU
 - FYRIR BURDARPOLS OG STEYFUTEKNIKALEIÐBEININGAR VITAD Í SKJAL:
-3151348-000-SPL-0001 BURDARVIRKI-TEKNIKALEIÐBEININGAR VITAD Í TEKNIKALEIÐBEININGAR
-3151348-000-SDR-0101...G107 FYRIR UNDRISTÓÐUR
-3151348-000-SDR-1101...L107 FYRIR OFUJANMÁTTIND
-3151348-000-SDR-LV13 FYRIR SÆPLAAG STEYFTRA VEGGIA
-3151348-000-SDR-0001...DU13 FYRIR UNDRISTÓÐUR OG HLUÐASKÝRINGAR
 - U.N.O. ALLIR BOLTADAR TENGINGAR ERU SR/KEIR/BURDAR TEGUND, (FLÖKKUR A Í EN 1993-1-8 (3-4)), MEÐ FRÁVÆKUM 2 mm
 - SÖLTADAR TENGINGAR MEKKAR MEÐ CLASS HR 10.9 ERU FORHERTAR BOLTARSAMSETNINGAR (FLÖKKUR B,C, EDA E TIL EN 1993-1-8 (3-4)), SÍÐU ALMENNAR ATHUGASEMDAR TEKNIKALEIÐBEININGAR UM FORHERSLAÐAÁÐFERÐ.
 - U.N.O. ALLIR AKKERISBOLTAR AÐ VERA MÍN. KLASSI 8.8 AF EN ISO 898-1.
 - NEMA AÐ ANNAÐ SÉ TEGIÐ FRAM:
-ALLAR HÆÐSPUNKTAR ERU Í [mm] VÍÐUR TIL M.S.L.
-ÖLL MÁL ERU Í [mm].

LINE 5
1:50

FYRIRTEKI SOH 40 DESIGN AS Lónsraz 2 220 Hafnarfjarður, Ísland		TEKNI 40 DESIGN AS Vestfirðinga 19 1397 Nesapey, Norway		VÍSISKRIFNÁM Öseyrarbraut 25 Warehouse steel structure Grid lines: 5	
VERKHETTI Öseyrarbraut 25 boat yard		VERKNÚMÉR 210114		MELKVARDA 1:50	
01	12.01.2023	VINNU TEKNIKALEIÐBEINING	RR	DD	SAO
ÚTG.	DAGS.	SKYRING	Telgátt	Virgátt	Samþykkt
Sígurbjartur Halldórsson, kt.230656-3479 Byggingateknifræðingur, Laugavegi 3, 110 Reykjavík Sími: 7752233, hnetfang: sigurbjartur@inn.is			MELKVARDA 1:50		TEKNIKALEIÐBEININGAR 210114-SA-118
					ÚTGÁFA 01