



Útgáfa	Lýsing	Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði	Dags.
-			
-			
-			
-			

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
 Sjá línur á viðkomandi plötum.
 Járn spanna alla plötur og skýlið lengd yfir ásetur málveggi.
 Neðribrúnaþjám skal skýta á hafi.

GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:
 K10 c/c 200 í báðar allir.
 Eftirbrúnaþjám skal skýta á hafi.

Einnig gildir

Járn með heilli línu í nedri brún.
 Járn með stífrétti línu í efri brún.

ATH!
 ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvarðið varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringsum op og bitúrnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
 Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
 Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
 Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
 Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarnagni og fyrirskrifað er á uppráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötum.

ATH!
 Steypuhula í úteggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
 - hönnun og ráðgjöf -
 Síðumúla 3, 108 Fv., s: 554-8650 / 897-5363

Tinnuskarð 1 - 221 Hafnarfirði

Grunnmýnd

Formaður	SH	Teiknað	EÓ	Teikn. nr.
Dagsetning	28.04.22	Máv.	1:50	

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
 Byggingstæki- og hönnun
 Netfang: sigurdur@vektor.is

Sáttir / Samþykkt / Samþykkingahönnuðar

B02