



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá línu á vörðandi plötur. Járn spanna alla plötuna og skýringend yfir ásetur milli veggja. Nedribrúarjárn skal skeyta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðum áttir. Efribrúarjárn skal skeyta á halli.

Einnig gildir

Járn með heilli línu í neðri brún. ———
Járn með slitólí línu í efri brún. - - - - -

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvaði varðandi steypu og bendistál í.d. frá gangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um varnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.

Göt og raufar (sjá lagateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með saina járnabagni og lýriskrifað er á uppdráttum, í stað tengjámna úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhala í útveggjum og útlöplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 106 Rvk, sí: 554-6650 / 897-5363

Tinnuskarð 1 - 221 Hafnarfirði

Deili

Hannsó	SH	Teknað	EÓ	Tekn. nr.
Dagstíðing	28.04.22	Mkv.	1:50	

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingaáskrifraðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Samþykkt hönnuð

B03

Sigurður Hafsteinsson / Samþykkingarhönnuður