



Samþykkt þann
13. MAI 2022
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð
Hönnun og Teikningur

- SKÝRINGAR:
- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B 001
 - ALLT EFNÍ OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
 - SÖKKLAR STANDI Á FÖSTUM BOTNI Á FROSTUFRIU DÝPI, Á ÞJAPPADRI FYLLINGU. ÁLAG Á GRUNN 0,40MPa
 - ALLT STÁLVIRKI SKAL VERA S235JR SKV. ÍST EN 10025:1990+A1:1993.
 - YFIRBORDSMEDHÖNDLUN SKAL UPPEYLLA „CORROSION CLASS“ C3 SKV. ÍST EN ISO 12944-2 EDA TÆRINGARFLOKK 2 SKV. BYGGINGAREGLUGERÐ
 - LÍMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL28H
 - LEGGJA SKAL TJÖRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
 - BOLTAR SKV. ÍST EN ISO 4014 (EFNISFLOKKUR 8.8 SKV. ÍST EN ISO 898-1)
 - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT

F.H. VERKFRÆÐISTOFA REYKJAVÍKUR:
JÓN ÞÓRFINNÞÓGASON - KT: 200977-5059

HÖNNUNARSTJÓRI:
Jón Þórfinn Þógason 2022-05-29

**Verkfræðistofa
REYKJAVÍKUR**
FÍSKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:
BORGAEHLLA 17
Hafnarfjörður

TEIKNING:
BURÐARVIRKI
VINDSTÍFING

VERKNR.: 22012	MKV.: 1:10@A1	
TEIKNAD: MM	HANNAD: MM	YFIRFARID: JDF
DAGS: 07.03.2022	TEIKNING NR: B4.07	ÚTGÁFA NR.: A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMP
A	VERKTEIKNING	07.03.2022	MM	MM	JDF	JDF

© Öll rétt og önnur teikningar, sé þú ills eða í heild er þú skilfrægu teiknir.