



- VS Vatnasalerni
- HL Handlaug
- BK Bækar
- SB Steypibað
- EV Elduvaskur
- PV Þvottavél
- SV Skólavaskur
- GNF Gægnunstreymisútfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþipa
- BN Þakniðurfall

**SKÝRINGAR**  
 Frávætlagrir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Grafá skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.  
 Undir og umhverfis rorin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagrir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttföngum.  
 Þess skal gætt að rör geri þarist eðlilega.

- Tákn fyrir lagrir**
- Skolpögn
  - Regnvatnsögn
  - Jarðvatnsögn
  - Jarðvatns+Regnvatnsögn
  - Neyslavatn
  - Bakrennsli Hitaveitu

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað

  

Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Strandgötu 11 Hafnarfirði Sími: 525-4208, 981-8851 Netfang: svennis@simmet.is		Staður <b>Vóluskarð 22 Hafnarfirði</b>
Hannað / Teiknað		Skýring Grunnlagir
Kvarði 1:50	Dagsetning 22. JUNÍ 2024	Verknr. 01-21
		Teiknr. 2-01

TRÍPÓL A. DEKTEKTAR  
 Andri G. L. Andriáson / N. 20183-3949