



BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahóla skal þetta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Péttingar sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagnönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eittílit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eittílit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1. Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspírur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðumörkum. Heimtaug verður 3x100A. Öll mál eru í cm. Til spennuöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahóla skal þetta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum gólf, loft og veggi skal einnig ganga í gegnum brunapéttingum raflagna. (sjá ISO834)

Skýringar á raftáknum

- ✕ = Lofthús
- ✕ = Veggshús
- ⌘ = Rofi
- ✂ = Tvöfalnar tengill
- ⌘ = Dimner
- ⌘ = Samrofi
- ⌘ = Krossrofi
- ⊙ = Þrjúrofi
- = Lögn að töflu
- ↗ = Lögn upp
- ↘ = Lögn niður
- ↖ = Lögn upp og niður
- ⊠ = Hnappaborð öryggakerfis
- ⌘ = Roster/þernet (Cat-5)
- ⌘ = Dyrslími
- ⊠ = Handboði
- ⊠ = Reykskynjari
- ⊠ = Reykskynjari með sírenu og blökkjóði
- ⊠ = Bjalla
- ⊠ = Dyrslími útbót
- ⌘ = Segallísing
- ⌘ = Þjófaskynjari
- ⊠ = Spennir fyrir 12V halogen

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5* TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5* HÆÐ Á RUFUM SÉ 105mm. TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 60mm. HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200mm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. SÓNVARP, TÖLVUTENING DS = DYRASÍMI H=130mm

- ⊠ REYKSKYNIJARI Jónskur
- ⊠ REYKSKYNIJARI Ópískur
- ⊠ HREYFISKYNIJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=VLOFT
- ⊠ HITTANEMAR F. GÖLFHITA H=150mm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Aritun samræmingahönnuðar
Páll Poulsen 200367-4225

ÁRG.	21-02-17	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TINNUSKARÐ 24 HAFNARFIRÐI RAFLÖGN 1. HÆÐ	MKV. 1:50
DAGS.			TEIKN.	HAUNAD.	RENNITALA	TERA S/F	TEIKN. 3
						RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	SIÐASTA TIL.
						TRAUSTRÁ SVEDNIBRONSÖN	YNL. 3
						RAFMAGNSVERKFR.	AF 8
						SÍMI 8982523	CTD. 21-012
							A