



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftblás
- ✕ = Veggblás
- ↷ = Rofi
- ↷ 2 = Tvöfalur tengill
- ↷ = Dinnur
- ↷ = Samnefi
- ↷ = Krossrofi
- ⊙ = Þefjafrofi
- = Lagna að tölu
- ↷ = Lagna upp
- ↷ = Lagna niður
- ↷ = Lagna upp og niður
- ⊠ = Heappabotó öryggikerfi
- ⊠ = Krosskerfi (Cat-5)
- ⊠ DS = Dyrarni
- ⊠ = Handboði
- ⊠ = Reykskjópi
- ⊠ = Reykskjópi með sírena og M&K&K
- ⊠ = Þjalla
- ⊠ = Dyrarni útiúð
- ⊠ = Segallering
- ⊠ = Þjallaskjópi
- ⊠ = Spennir fyrir 12 v bakgrun.

BRUNAFÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunnhólla skal þetta með sérstökum brunaféttinum á viðurkenndan hátt. Féttifni sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda einnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vörnum fagnunnum sem hafa hljóð viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eðlirlit eigenda og forðgáanna með brunavörnum í höndu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eðlirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greiningerð um brunavarnir aðaluppdráta samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3-7.2.4. Raf- og fjarskiptadagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjstu útgáfu af IST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðarmörkum. Heimitaug verður 3x100A. Öll mál eru í cm. Til spennuöfnunar skal járnalagn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunnhólla skal þetta með þor til gerðum brunaféttinum. Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og vegg skal einnig ganga samkvæmt eftirfarandi reglum (sjá ISO6834).

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HOLDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5
- TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5
- HEÐ Á ROFUM SÉ 105mm
- TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HEÐ Á TENGLUM SÉ 60mm
- HEÐ Á VEGGLÖSUM YFER VÖSKUM SÉ 200mm
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- SJÓNVARP, TÖLVUTENGING
- DS = DYRASÍMI H=130mm
- ⊠, REYKSKYNIJARI jóniskur
- ⊠, REYKSKYNIJARI optískur
- ⊠ → HREYFISKYNIJARI ÞJÓFAVARNARKERTIS H=VLOFT
- ⊠ = HITANEMAR F. GÖLFHITA H=150mm

Áritun samræmingahönnuðar
Páll Poulsen 2003674729

								TINNUSKARÐ 24 HAFNARFIRÐI		SKV. 1:50
								SMÁSPENNUKERFI KJALLARA		TEIKN.NR. 5
										SÍÐASTA TEIKN.
A	21-02-17	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.		220146-2439				TEIKN. 5 AF 8
ÚT.G.	DAGS.	TEIKN.	LIANSNA	SAMÞYKKI	KENNITALA					GEYMSLUNN. 21-012
								TERA S/F		G10. A
								RAFMAGNISVERKFR.ÆDISTOFA		
								TRAUSTI SVEINBÖRNSSON		
								RAFMAGNISVERKFR. SÉMI 8982523		