



BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahóla skal þetta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Péttingar sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagnönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1. Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunartorsendur eru að lágmarki skv. nýjstu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspírur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 3x100A. Öll mál eru í cm. Til spennuöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahóla skal þetta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum gólf, loft og veggir skal einnig ganga í gegnum brunapéttingum raflagna. (sjá ISO6834)

Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdás
- ✕ = Veggdás
- ↗ = Rafi
- ↘ = Tvöfaltar teygill
- ↖ = Dimmr
- ↙ = Samrofi
- ⊙ = Þrjfaldflo
- = Lóga að töflu
- ↗ = Lóga upp
- ↖ = Lóga niður
- ↙ = Lóga upp og niður
- ⊞ = Innaþabbót öryggiskerfis
- |— = Router/ethernet (Cat-5)
- DS = Dyrasími
- ⊞ = Handbóli
- R = Reykskjúari
- RM = Reykskjúari með sírenu og blökkjóli
- ⊞ = Þjalla
- ⊞ = Dyrasími útátt
- ↔ = Segalíening
- ↗ = Þjófaskjúrari
- ⊞ = Spennir fyrir 12v talogun

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5² TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5² HÆÐ Á ROFUM SÉ 105mm. TENGLAR VÍD ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 60mm. HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200mm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. SÍGNVARP, TÖLVUTENING

DS = DYRASÍMI H=130mm
 R = REYKSKYNIARI Jónískur
 R_o = REYKSKYNIARI optískur
 ↗ = HREYFISKYNIARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=VÍLOFT
 ⊞ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150mm

Áritun samræmingahönnuðar
 Páll Poulsen 200367-1729

Á	21-02-17	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TINNUSKARÐ 24 HAFNARFIRÐI SMÁSPENNUKERFI 1. HÆÐ	MKV. 1:50
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	TERA S/F	TEIKN.NR. 6
						RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	SÍMSTJÓRN. 21-012
						TRAUJATI SVENDUR ÓRINSSON	RAFMAGNSBENNF. SÍMÍ 8962523
							TR. 6 AF 8
							CVL. A