



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

**ALMENNT, JÄRNABENDING:**

**GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**  
Sjá tákni á viðkomandi plötu. Järn spanna alla plötuna og skreytingu yfir ástetur milli veggja. Notkunarmjörn skal skreyta yfir ástetur.

**GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í báðar áttir. Efirbrúnarmjörn skal skreyta á hafi.

Einnig gildir  
Järn með heilli línu í nedri brún. Järn með stöðri línu í efrri brún.

**ATH!**  
ÖLL JÄRN SEM ERU TEIKNUD INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

**Skýringar:**  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.  
Uppgefniir kótar eru steypukótar. Upplysingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sértelningum aðalhönnuðar.  
Göt og rauflar (sjá lagnateikn.)

**ATH!**  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

**ATH!**  
Heimilni er að nota járnabakka, með sama járnabagni og lýrskrifab er á uppráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötur.

**ATH!**  
Steypuhula í úveggjum og útlöptum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Siðumúla 3, 108 Pvk, sí: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49H, Hafnarfirði

Þak Grunnmynd og deili			
Hannaf	SHVÖU	Teknað	ÓU
Dagsetning	02.06.2022	Vör	1:50, 1:20
Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749	Byggingaáhrifningur		
Netfang: sigurdur@vektor.is	Sambýkk þann		
			