



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

ALMENNNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá tákni á hövumandi plötu.
Járn sparað allt plötna
og skeifilegt yfir áður millveggja.
Nebibráðjan skal skýra yfir ástum.

GRUNNBENDING Í EPRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar plöti.
Erlendir járn skal steyða á hafi.

Einnig gildir

Járn með hvelli línu í nedri brún.
Járn með síndoli línu í erfi brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á
GRUNNMUND KOMA AUKALEGA VID
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á jánum kringum op og brúnir og fl.

Uppgöfnir kótar eru steykufarar. Upplýsingar um
vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá
arkitekt.

Um nákvæma staðr og staðsetningu einstaka
byggingahálta. Sjá náan á sérteikningum
áðalhönnuðar.

Göt og rauðar (sjá lagrateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum
er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
jánmagni og fyrirsíða er á uppráttum, í stað
tengjájuna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhala í útveggjum og útíplötum skal vera
30 mm. Sjá náan á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hónumun og ráðgjöt -

Síðunúmer 3, 108 Rv, s: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49J, Hafnarfjörði

Þak
Grunnumund og deili

Reinav.	Teiknað	Merk.	Teikn. nr.
SH/OJ	OJ		
Dagsetning	Merk.		
02.06.2022	1:50,1:20		Bp-1

Sigrúnur Halsteinson Kl. 030859-7749
Byggingsstækkarnefndar
Netfang: sigrun@vektor.is

Samblykt pláttumálar / samþykkt pláttumálar

Blaðst. A1