



LYKILMYND 1:1000

GRUNNMYND UNDIRSTÁÐA MKV. 1:50

Útgáta	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

JÁRNABENDING SÖKKLA:

GRUNNBENDING Í BOTNPLÖTU:
K10 c/c 300 eða K257 járnarögn.
Skotun & mottum a.m.k. 2 mólakvar.

SÖKKULVEGGIR:
Sjá deil.
2K12 stungujárn L=600 þar sem op á 1. hæð
ná mótun að gólf. Op merkt með punktalínu þvert á
vegg og stungujárn með punktum.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á
GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á járnum kringum op og brúnnir og fl.

Uppgelnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um
vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá
arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Göt og raurar (sjá lagnatekn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum
er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnmagni og fyriskrifað er á uppdráttum, í stað
tengijárna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhúla í úlveggjum og útlötlum skal vera
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 897-5363

Hjallbraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Undirstöður
Grunnmynd

Höfund	SHVÓJ	Teknað	ÓJ	Tekna. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Msk.	1-50	BU-1

Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749
Byggingateknifráðgjafi
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sáttmáli:

Samblymja aðalhönnuðar / samblymja hönnuðar: