



LYKILMYND 1:1000

Sampip-HK41 Þann
D. 8. APR. 2022
Byggingarfulltrúi í Hafnarfirði

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

JÁRNABENDING SÖKKLA:
GRUNNBENDING Í BOTNPLÖTU:
K10 c/c 300 eða K257 járnmothar í eðli brán.
Steypuhúla 30 mm.

SÖKKULVEGGIR:
Sjá deil.
2x12 stungujárn L=600+600 þar sem op á 1. hæð
ná niður að gólf. Op merki með punktalínu þvert á
vegg og stungujárn með punktum.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á
GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákveði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á jarnum kringum op og brúnir og lí.
Uppgelnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um
varnshalla og hvort kótar eru eindanlegir, sjá
arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningu
aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum
er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnmagni og tyristrifað er á uppdráttum, í stað
tengjarna úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhúla í úlveggjum og útlíplötum skal vera
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Siðumúla 3, 108 Rvk. s: 554-6650 / 887-5383

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Undirstöður
Grunnmynd

Formaður	SHVÓJ	Telkvað	ÓJ	Tekn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Mkv.	1:50	BU-2

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingafræðingur
Höfðing: sigur@vektor.is
Sampip-HK41
Sampip-HK41 þann / samþykkt hönnuðar