



LYKILMYND 1:1000

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

**ALMENNT, JÄRNABENDING:**

**GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**  
Sjá línur á vörðandi plötu.  
Járn spanna alla plötuna og skýlengd yfir ásetur milliveggja. Næðribrúnaþjárn skal skeyta yfir ásetum.

**GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í þöður áttir. Eitribrúnaþjárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir  
Járn með heilli línu í neðri brún. ———  
Járn með stítræði línu í efri brún. - - - - -

ATH!  
ÖLL JÄRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VID GRUNNBENDINGU.

Skýringar:  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kólar eru steypukólar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kólar eru endanlegir, sjá arkitekt.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!  
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnsmagni og tyristrifað er á uppdráttum, í stað tengjára úr veggjum í plötum.

ATH!  
Steypuhula í útveggjum og típlötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúta 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5383

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Plata yfir 1.hæð  
Grunnmynd

Plömuð	SH/ÓJ	Teiknað	ÓJ	Teikn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Mív.	1:50	BP-1

Sigurður Halsteinsson kl. 030859-7749  
Byggingarritunir og Íframskipti  
Netfang: sigurdur@vektor.is  
Sampylki hönnuðar:  
Sampylki aðalhönnuðar / samþrátt hönnuðar:  
Bláust. A1