



LYKILMYND 1:1000

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá ták á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skreytingd yfir ástær milli veggja. Heðrunarjárn skal skeyta yfir ástær.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Eftirrunarjárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með helltu línu í neðri brún.
Járn með sléttu línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnrir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabáka, með sama járn magni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjára úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhula í útveggjum og útlötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Plata yfir 1.hæð
Grunnmýnd

Hamad	SHÓJ	Teiknað	ÚJ	Teikn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Máv.	1:50	BP-2

Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749
Byggingafræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sambýkk44 hjallabraut / sambýkk44hafnarfirði