



LYKILMYND 1:1000

Útgáta	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENN, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá ták á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna
og skreytingu yfir öðrum milliveggja.
Heftirnarjárn skal skeyta yfir öðrum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Eftirbrúnarjárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í neðri brún. ———
Járn með stöðtöl línu í efri brún. - - - - -

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á
GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákæði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.
Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um
vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá
arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum
er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnsmagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað
tengljána úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í úteggjum og útiplötum skal vera
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 FvK, s: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Plata yfir 1.hæð
Grunnmynd

Hönnuð	SHÓJ	Teknuð	ÓJ	Trák. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Mkv.	1:50	BP-3
Sigurður Halteinsson kl. 030659-7749 Byggingateknaábyrgingur Netfang: sigurdur@vektor.is				

Sambýkk44
Sambýkk44 skýringar / samræmingarrituðar.
[Handwritten signature]