



LYKILMYND 1:1000

Útgáta	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÄRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá ták á viðkomandi plötu.
Járn sparast alla plötuna og skreytingar yfir ástær milli veggja. Meðhöfnunarmál skal skreyta yfir ástær.

GRUNNBENDING Í EFRNI BRÚN:
K10 c/c 200 í laðar áttir.
Efnibrúnaþjám skal skreyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í nedri brún. ———
Járn með stírtótt línu í efri brún. - - - - -

ATH!
ÖLL JÄRN SEM ERU TEKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jámum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá tagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bilum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabækka, með sama járnsmágni og lýrskrið er á uppdráttum, í stað tengjána úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhula í úlveggjum og útlötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Siðumúla 3, 108 Pvk, sí: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Plata yfir 1.hæð
Grunnmynd

Harnað	SHVÓU	Teknað	ÓJ	Tekn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Mær.	1-50	BP-4

Sigurður Halsteinnsson kt. 000659-7749
Byggingateknafræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Samskipti til:
[Signature]
Samskipti aðstoðara / Samráðgjafara:
[Signature]