



LYKILMYND 1:1000

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

**ALMENNT, JÄRNABENDING:**

**GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**  
Sjá lárn á viðkomandi plötum.  
Járn spanna alla plötuna og skyflöngd yfir ástlar milli veggja.  
Netbrúnaárjárn skal sleyta yfir ástlar.

**GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í báðar áttir.  
Efrribrúnaárjárn skal sleyta á hafi.

Einnig gildir  
Járn með heilli línu í neðri brún. ———  
Járn með stíðri línu í efrri brún. - - - - -

**ATH!**  
ÖLL JÄRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

**Skýringar:**  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál l.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnir og fl.  
Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um valnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
Göt og rautar (sjá lagmateikn.)

**ATH!**  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

**ATH!**  
Heimilt er að nota járnabækka, með sama járn magni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjarna úr veggjum í plötum.

**ATH!**  
Steypuhula í úteggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 Pvk., s: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Pak  
Grunnmynd

Hannað	SHVÖJ	Teiknað	ÓJ	Ískrá. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Mhv.	1:50	Bp-1

Sigurður Haldrupsson hl. 030659-7749  
Byggingafræðingur  
Netfang: sigurdur@vektor.is  
Sambýkká þann: 08. Jún 2022

Sambýkt aðilinn / samráðgjafi:  
*[Signature]*