



LYKILMYND 1:1000

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

**ALMENNT, JÁRNABENDING:**

**GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:**  
Sjá teikn á viðkomandi plötum.  
Járn sparast alla plötuna og skreytingu yfir ásetur milliveggja. Neðribrúnaþjám skal skeyta yfir ásetum.

**GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í báðar áttir. Efribrúnaþjám skal skeyta á hafi.

Einnig gildir  
Járn með heilli línu í neðri brún.  
Járn með stíðotti línu í efri brún.

**ATH !**  
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUD INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

**Skýringar:**  
Á teikningu B-D1 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnsalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
Göt og rautar (sjá lagmateikn.)

**ATH !**  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

**ATH!**  
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járn magni og lýrskritlað er á uppdráttum, í stað tengjarna úr veggjum í plötur.

**ATH!**  
Steypuhula í útveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
-hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 FvK, sí: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Þak  
Grunnmynd

Titill	SH/ÚJ	Titrúð	ÚJ	Fóten. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Miv.	1:50	BP-4

Sigurður Hafsteinsson kt. 030659-7749  
Byggingataknifráðingur  
Netfang: sigurdur@vektor.is  
Sambýkká þann 08. Jún 2022  
Sambýkká þann 08. Jún 2022