



GR ÞAKVIRKI GRUNNMYND 2/2  
105 1:50

Sambýkt þessi  
16. Jún 2021  
Byggingufulltrúi / Húsnáms

**FESTINGAR:**

- x: VINKILL WBR100 (105R) MED STYRKINGU. FESTUR MED 10+10 STK. K4/60
- y: VINKILL KR135. FEST MED 12 STK. K4/60 + 1 STK. MÚRBOLTI M12x120
- z: VINKILL WB100 (105). FESTUR MED 8 STK. K4/40 + 3STK. TRÉSKRÚFUR 10x8C
- u: 3 STK. TRÉSKRÚFUR 6x200
- u: BMF BITASKÖR 120x190I
- SF1, SF2, ... STÁLFASTINGAR
- V1, V2, ... VINDSTIFING + STREKKJARI

**SKÝRINGAR:**

- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B001
- ALLT EFTIR OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETUR
- LEGGJA SKAL TJÓRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
- LÍMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL24h og GL28h
- ÞAR SEM EKKI ER MÉRKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT

F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR:  
JÓN ÞÓR VINNBOGASON - KT: 200977-5059  
HÖNNUNARSTJÓRI:  
*Einar M. Páulsson*  
**Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR**  
FÍSKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:  
**Buðahella 2**  
Hafnarfjörður

TEIKNING:  
ÞAKVIRKI  
ÞAKVIRKI GRUNNMYND 2/2

VERKNR.: 2113	MKV.: 1:50	
TEIKNAD: MM	HANNAD: MM	YPIRFARID: JDF
DAGS: 22.03.2021	TEIKNING NR.: B105	ÚTGÁFA NR.: A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMP
A	VERKTEIKNING	22.03.2021	MM	MM	JDF	JDF