



Samþykkt þann  
 16. Jún 2021  
 Þýðingullvörðinn í Hafnarfirði

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA  
 ORRI ÁRNASON KT. 080864-5749  
 UNDRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA

Skýringar:  
 1. Allar málsetningar eru í mm nema annað sé skilgreint á teikningum  
 2. Öll vinna skal unnin í samræmi við þessar teikningar, arkitektateikningar og verklýsingar.  
 3. Stofnsagnir ofan botnplötu skulu vera úr steypjárnri nema annað sé tekið fram á teikningum.  
 4. Lagirnir í jörðu skulu vera úr PVC  
 5. Greinalagnir ofan botnplötu skulu vera úr PP nema annað sé tekið fram á teikningum  
 6. Regnavatnsagnir ofan botnplötu skulu vera úr PEH  
 7. Halli pípu skal vera eins og tekið er fram hér að neðan nema annað sé tekið fram. Skóþrór 20 prómil, Regnvain 10 prómil

WP	Fráronnslögn	UR	Þvagskál
RWP	Regnavatnslögn	WC	Saterni
FA	Lögn kemur ofan frá næstu hæð	WT	Handlaug
FB	Lögn kemur neðan frá næstu hæð	FL	Gólfniðurfall
TA	Lögn fer upp á næstu hæð	SH	Sturta
TB	Lögn fer niður á næstu hæð	KS	Eldhúsvaskur
LL	Lögn við gólf	CS	Ræstivaskur
		FH	Brunaslanga
		ES	Neyðarsturta
		HL	Lögn við loft

FL1 - Niðurfall úr plasti, niðurvísandi tengistútur DN50, með lyktarlöku og rist úr ryðfriú stáli 100x100mm.  
 FL2 - Niðurfall úr plasti, niðurvísandi tengistútur DN70, með lyktarlöku og rist úr ryðfriú stáli 200x200mm.  
 FL3 - Niðurfall úr plasti, niðurvísandi tengistútur DN100, með lyktarlöku og rist úr steypjárnri 150x150mm.  
 FL4 - Niðurfall úr plasti, niðurvísandi tengistútur DN100, með lyktarlöku og rist úr steypjárnri 500x500mm. Niðurfall skal vera í álagsflokki C250.  
 FL5 - Niðurfallsrenna, niðurvísandi tengistútur DN100, með lyktarlöku og rist úr steypjárnri 100x200mm. Niðurfall skal vera í álagsflokki C250.  
 FL6 - Lóðniðurfall, niðurvísandi tengistútur DN100, með lyktarlöku og rist úr steypjárnri 150x150mm. Niðurfall skal vera í álagsflokki DN400.  
 FL7 - Hallandi garða niðurfall (staðsett í vegg), lárétt úttak DN50. Ryðfri rist, 50mm dia.

Almennar upplýsingar  
 Stærð á tengingum við hroinlæstistæki  
 PP Polypropylene  
 PE Polyethene  
 CI Steypjárn  
 Klósett Ø110 PP  
 Handlaug Ø40 PP  
 Ræstivaskur Ø50 PP  
 Eldhúsvaskur Ø50 PP

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HILUTA Eða HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGGU LEYFI HÖFUNDA.

ÞRÖ	ÞRÖ	SKRIFINGAR	SMÁR
C1	14.04.21	Verkteikning	KE
C2	28.05.21	Verkteikning	KE
C3	03.06.21	Verkteikning	KE

ÚTGÁFUFRERILL

Lykilmynd:

Öflugdრა NS4, Flokkur 1  
 Stærð 1200 mm (þvermál) og 5420 mm (Lengd)

HEITI VERKS:  
**LINDE - NSH**  
**BÚÐAHELLA 8**  
**HAFNARFJÖRÐUR**

HEITI TEIKNINGAR:  
**LAGNIR**  
**FRÁVEITULAGNIR GRUNNMYND**  
**LAGNIR Í GRUNNI 3 AF 8**

VERKNR:	6636-001	FERKNAF:	LINDE- P-1.013	BL. NÚMÉR:	3
SKV:	1:50	HAUVAR:	A3	TEIKNAR:	RM
	A1	AG	EG		

NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDRA  
 KRISTINN EIRIKSSON KT. 120556-2749

LAGNIR Í GRUNNI 3 AF 8  
 1 : 50