



GRUNNMYND - FRÁRENNISLAGNIR
1:75 (A1)

SKÝRINGAR:

LAGNIR Í UNDRISTÖÐUGRUNNI
FRÁRENNISLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR
P.E.H. (POLYETHYLEN)
ADRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR
P.V.C. (POLYVINYLCHLORID)
LAGNIR Í GRUNNI SEU Ø100 MED GUMMÞÉTTIRINGJUM.
LAGNIR SKULU LAGDAR Í VELD-APPAN SAND OG HULLAR
MED MINNST 150mm SANDLAGI.
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MED MINNST 2.0% HALLA
OG MEST 30% HALLA. EFN OG FRÖGANDUR SKAL VERA
Í SAMÞEMI VIG GILDANDI REGLUGERÐIR OG STABLA.

HEILBRIGDISEFTIRLIT
HAFNARFIJARDAR-
OG KÓPAVOPSSVÆÐIS
Garðatorgi 5 - 210, Garðabæ
Hólmur Halvarsson

DOFRAHELLA 3 - HAFNARFIRÐI			
ATVINNUHÚSNÆÐI	Mkv.	1:75	
Mhl.01	Hannað	EV	
FRÁRENNISLAGNIR - GRUNNMYND	Teknað	EV	
Dags. 5. JÚNÍ 2021	Blað 2 AF 3	Nr. L002	Yfirlitað EV
Eyjólfur Valgarðsson Kl. 280857-4169		A1	
Eyjólfur Valgarðsson Kl. 280857-4169		Eyjólfur Valgarðsson Byggingateknifræðingur B.cs. Hólmatóni 7 225 Álfanes gsm:8917257 evtraust@gmail.com	
Nr.	Dags.	Breyting	Af