



SKÝRINGAR V. INNSTEYPTRA FESTINGA F. STÁLVIKRI:

STADSETNING, CERD OG FRÁGANGUR
INNSTEYPTRA FESTINGA FYRIR STÁLVIKRI
SJÁ TEIKNINGAR:
ISLAND STEEL STRUCTURE BUILDING
MAS-2105-017-001 - REV 02
MAS-2105-017-002 - REV 02
MAS-2105-017-003 - REV 02
MAS-2105-017-004 - REV 02
MAS-2105-017-005 - REV 02
MAS-2105-017-006 - REV 02
DAGS. 2.06.2021

SKÝRINGAR:

BENDISTÁL
STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL - B500NC SKV
ÍST NS 3576-3:2005

STEYPUHULA:
PAR SEM STEYPA LEGST AÐ JARÐVEGI, 75mm
LÁGMARKSSTEYPUHULA 35mm

STEINSTEYPA
C25/30 - LOFT-5,0% - SEMENT-300kg/m³ V/S TALA <0,55

ÁLAGSFORSENDUR
NOTÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1990-2:2002,
ÍST EN 191-1-2002,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIDAUKA STADLARÁÐS ÍSLANDS.

VINDÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-4:2005,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIDAUKA STADLARÁÐS ÍSLANDS.

SNJÓÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-3:2003,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIDAUKA STADLARÁÐS ÍSLANDS.

JARÐSKJÁLFTAALAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1998-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIDAUKA STADLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDUN: SAMKVÆMT ÍST EN 1997-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIDAUKA STADLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDAÐ ER Á VEL ÞJAPPADA FYLINGU
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,3 MN/m²

DOFRAHELLA 3 - HAFNARFIRÐI

ATVINNHÚSNÆÐI	Mkv.	1:20
Mhl.01	Hannað	EV
UNDIRSTÖÐUR - SNID OG DEILI	Teiknað	EV
Dags. 5.JÚNÍ.2021	Blá	AF
	Nr.	B002
Eyjólfur Valgarðsson Kt. 280857-4169		Yfirfarið
Eyjólfur Valgarðsson Kt. 280857-4169		A1
Eyjólfur Valgarðsson Byggingateknifræðingur B.cs. Hólmatúni 7 225 Álfanes gsm:8917257 evtraust@gmail.com		

Nr.	Dags.	Breyting	Af