



SKÝRINGAR:

BENDISTÁL
STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL - B500NC SKV
ÍST NS 3576-3:2005

STEYPUHULA:
ÞAR SEM STEYPA LEGST AD JARÞVEGI, 75mm
LÁGMARKSSTEYPUHULA 35mm

STEINSTEYPA
C25/30 - LOFT<5,0% - SEMENT>300kg/m³ V/S TALA <0,55

ÁLAGSFORSENDUR
NOTÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1990:2002,
ÍST EN 191 1-1:2002,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

VINDÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-4:2005,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

SNJÓÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-3:2003,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

JARÐSKJÁLFTAÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1998-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDUN: SAMKVÆMT ÍST EN 1997-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDAÐ ER Á VEL ÞJAPPADA FÝLLINGU
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,3 MN/m²

**SKÝRINGAR V. INNSTEYPTRA
FESTINGA F. STÁLVIKRI:**

STAÐSETNING, GERÐ OG FRÁGANGUR
INNSTEYPTRA FESTINGA FYRIR STÁLVIKRI
SJÁ TEIKNINGAR.
ISLAND STEEL STRUCTURE BUILDING
MAS-2105-017-001 - REV 02
MAS-2105-017-002 - REV 02
MAS-2105-017-003 - REV 02
MAS-2105-017-004 - REV 02
MAS-2105-017-005 - REV 02
MAS-2105-017-006 - REV 02
DAGS. 2.06.2021

DOFRAHELLA 3 - HAFNARFIRÐI

ATVINNÚHÚSNÆÐI Mhl.01 UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYND	Mkv. 1:75 Hannað EV Teknað EV
Dags. 5.JÚNÍ.2021 Bls. AF Nr. B001	Yfirferð EV
Eyjólfur Valgarðsson Kt. 280857-4169	A1
Eyjólfur Valgarðsson Byggingatæknifræðingur B.cs. Hólmatúni 7 225 Áltanes gsm:891257 evtraust@gmail.com	

GRUNNMYND - UNDIRSTÖÐUR
1:75 (A1)

Nr.	Dags.	Breyting	Ar