



- Tákn fyrir lagnir
- Skopplagn
 - Regnvatnslagn
 - Jarðvatnslagn
 - Jarðvatn+Regnvatnslagn
 - Nýskvætt
 - Bakrennsli Hitavellu

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Bæðkar
- SB Slæypibæð
- EV Eldúsvaskur
- PV Þvottavél
- SV Síðkvæskur
- GNF Gagnunstreymisúrfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþipa
- ÞN Þekniúrfall

SKÝRINGAR
Frávelltalagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC. Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingefni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttingjum. Þess skal gætt að rör gæti þanast eðlilega.

TRÍPÓLI ARKITEKTAR
Andi G. L. Andriasson / T. K. 400 3390

Hafnarfjarðarbær
Umhverfis- og skipulagssvið
umhverfis- og veitufyrir

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
01		16.9.21	9.21
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2529 Strandgölu 11 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinbi@simnet.is		Staður Völuskarð 18 Hafnarfirði	
Hannað / Teiknað		Kvarði 1:50	Teikn.nr. 2-01

Fr = 38,90
Fs = 38,50