

Heimtaug ø50
Ljósleiðari ø25
Lóðarljós ø25



MÓTTEKIÐ
07. JÚNÍ 2021
fh. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

Skýringar:
T1 = Mælatafla.
S1 = Tengibox ljósleiðara, S2 = tengibox fyrir sökkulskauf.
S3 = Ljósleiðarabox
Öll rör skulu vera plaströr ø20mm og vír 3x1,5.
Brotnar línur tákna lagnir í gólfi, innréttlingu eða í jörðu
Málstráumur rofa og tengla sé 16A
Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá flögðu gólfi
Tenglar við rofa skulu vera í sömu hæð og rofinn h = 110cm.
Rofar og tenglar við hjónarúm skulu vera í hæð h=70sm.
Innfeld LED ljós á baði skulu vera IP44
Ofangreint gildir nema annars sé getið.
Taka skal mið af innréttingum áður en dósir og lagnir við þær eru staðsettar

⊗ = Innfæld LED ljós í loft

GLÓRA
Kt. 510507-4520

Aðalhöfundur:
Ólafur Björnsson
Kt. 030673-3799

 AKKUR SF Tæknipjónusta Amarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími: 820 1474, akkur@islandia.is	Verkefni: Hádegisskarð 11 220 Hafnarfjörður	Kvarði: 1:50	
	Teikning: 1.hæð Rafllögn	Undirskrift:  Eiríkur Rósberg rafm.tækniifr. k.t.020145-4479	Teikn.nr.: 11
Breytt:	Teiknað: ER	Dags.: 22.02.2021	Verk nr.: