



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggja eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvárnarkraga eða eldvárnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppdráttu aðalhönnuðar.

Sambýlkt í þann
09. júní 2021
Byggingaáhræðing / Hringhamar 1

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

OFNATAFLA ΔT= 35° C

2. HLED	Nr. Ofns/staflu	Úreiknuð varmaþörf [W]	Stærð á ofni H x L (mm) SL.M	Valinn ofn Alköst [W]	Lokar	Athugasemil
201						
ANDDYRI OGHOL	SL 201-1	612 W	L-60n	840 W	TH	
HJÓN	SL 201-2	724 W	L-70n	980 W	TH	
BAD/ÞV	SL 201-3	370 W	L-40n	560 W	TH	
	201		1172 500	308 W	B	
STOFA OG ELDHÚS	SL 201-4	2,280 W	L-80n	1,120 W	TH	
	SL 201-5		L-80n	1,120 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		214 W				Tengikista
HERBERGI	SL 201-6	420 W	L-55n	770 W	TH	
202						
ANDDYRI	SL 202-1	333 W	L-25n	350 W	TH	
BAD/ÞV	SL 202-2	454 W	L-35n	490 W	TH	
	202		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 202-3	609 W	L-75n	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 202-4	1,978 W	L-100n	1,400 W	TH	
	SL 202-5		L-100n	1,400 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		203 W				Tengikista
HERBERGI	SL 202-6	463 W	L-60n	840 W	TH	
203						
ANDDYRI	SL 203-1	333 W	L-25n	350 W	TH	
BAD/ÞVOTTUR	SL 203-2	559 W	L-35n	490 W	TH	
	203		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 203-3	612 W	L-75n	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 203-4	1,925 W	L-100n	1,400 W	TH	
	SL 203-5		L-100n	1,400 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		185 W				Tengikista
HERBERGI	SL 203-6	516 W	L-50n	700 W	TH	
204						
ANDDYRI	SL 204-1	333 W	L-25n	350 W	TH	
BAD/ÞVOTTUR	SL 204-2	453 W	L-35n	490 W	TH	
	204		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 204-3	609 W	L-75n	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 204-4	1,977 W	L-100n	1,400 W	TH	
	SL 204-5		L-100n	1,400 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		259 W				Tengikista
HERBERGI	SL 204-6	432 W	L-50n	700 W	TH	
205						
ANDDYRI	SL 205-1	375 W	L-50n	700 W	TH	
BAD/ÞVOTTUR	SL 205-2	453 W	L-35n	490 W	TH	
	205		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 205-3	609 W	L-75n	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 205-4	1,732 W	L-90n	1,260 W	TH	
	SL 205-5		L-90n	1,260 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		248 W				Tengikista
HERBERGI	SL 205-6	472 W	L-55n	770 W	TH	
206						
ANDDYRI	SL 206-1	429 W	L-30n	420 W	TH	
STOFA, GANGUR OG ELDHÚS	SL 206-2	2,005 W	L-90n	1,260 W	TH	
	SL 206-3		L-90n	1,260 W	TH	
BAD/ÞVOTTUR	SL 206-4	403 W	L-35n	490 W	TH	
	206		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 206-5	1,042 W	L-70n	980 W	TH	
ÞVOTTUR		229 W				Tengikista
GEYMSLA/BÚR		85 W				
HERBERGI	SL 206-6	424 W	L-55n	770 W	TH	
Varmaþörf alls:		25,399 W	Valið alls:		34,258 W	

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Stórnúla 3, 108 Rvk, s: 554 6650 / 897 5383

Hringhamar 1, Hafnarfjörður

Lagnir -hitlagnir
Grunnmynd 2.hæð I

Hanna SH/EPK	Tekna MMA	Töku nr.
Dagsetning 06.05.2021	Miv. 1:50	L-303-2

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingaáhræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sambýlktur
Sambýlktur / Samráðgjafi