



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppdráttar aðalhönnuðar.

OFNATAFLA ΔT= 35° C

3. HÆÐ	Nr. Ofns/staufu	Útreiknuð varmaþörf [W]	Sterð á ofni H x L (mm)S.L.M.	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
301						
ANDDYRI OGHOL	SL 301-1	642 W	L-60m	840 W	TH	
HJÓN	SL 301-2	724 W	L-70m	980 W	TH	
BÁÐ/PV	SL 301-3	370 W	L-40m	560 W	TH	
	301		1172 500	308 W	B	
STOFA OG ELDHÚS	SL 301-4	2,280 W	L-80m	1,120 W	TH	
	SL 301-5		L-80m	1,120 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		214 W				Tengikista
HERBERGI	SL 301-6	420 W	L-55m	770 W	TH	
302						
ANDDYRI	SL 302-1	333 W	L-25m	350 W	TH	
BÁÐ/PV	SL 302-2	454 W	L-35m	490 W	TH	
	302		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 302-3	609 W	L-75m	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 302-4	1,978 W	L-100m	1,400 W	TH	
	SL 302-5		L-100m	1,400 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		203 W				Tengikista
HERBERGI	SL 302-6	463 W	L-60m	840 W	TH	
303						
ANDDYRI	SL 303-1	333 W	L-25m	350 W	TH	
BÁÐ/PVOTTUR	SL 303-2	559 W	L-35m	490 W	TH	
	303		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 303-3	612 W	L-75m	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 303-4	1,925 W	L-100m	1,400 W	TH	
	SL 303-5		L-100m	1,400 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		185 W				Tengikista
HERBERGI	SL 303-6	516 W	L-50m	700 W	TH	
304						
ANDDYRI	SL 304-1	333 W	L-25m	350 W	TH	
BÁÐ/PVOTTUR	SL 304-2	453 W	L-35m	490 W	TH	
	304		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 304-3	609 W	L-75m	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 304-4	1,977 W	L-100m	1,400 W	TH	
	SL 304-5		L-100m	1,400 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		259 W				Tengikista
HERBERGI	SL 304-6	432 W	L-50m	700 W	TH	
305						
ANDDYRI	SL 305-1	375 W	L-50m	700 W	TH	
BÁÐ/PVOTTUR	SL 305-2	453 W	L-35m	490 W	TH	
	305		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 305-3	609 W	L-75m	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 305-4	1,732 W	L-90m	1,260 W	TH	
	SL 305-5		L-90m	1,260 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		248 W				Tengikista
HERBERGI	SL 305-6	472 W	L-55m	770 W	TH	
306						
ANDDYRI	SL 306-1	439 W	L-30m	420 W	TH	
STOFA, GANGUR OG ELDHÚS	SL 306-2	2,005 W	L-90m	1,260 W	TH	
	SL 306-3		L-90m	1,260 W	TH	
BÁÐ/PVOTTUR	SL 306-4	403 W	L-35m	490 W	TH	
	306		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 306-5	1,042 W	L-70m	980 W	TH	
PVOTTUR		229 W				Tengikista
GEYMSLA/BÚR		85 W				
HERBERGI	SL 306-6	424 W	L-55m	770 W	TH	
Varmabörf alls:		25,399 W	Valið alls:		34,258 W	


Samþykkt þann 09. Júní 2021
Bygginguvaldsemi / Hafnarfjörður

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554 6650 / 887 5363

Hringhamar 1, Hafnarfjörður

Lagnir - hitalagnir
Grunnmynd 3.hæð I

Hönnað	SH/EK	Tekniátt	MMA	Tekni. nr.
Dagsetning	06.05.2021	Mik.	1:50	
Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749 Bygginguvaldsemi / samráðgjafi Netfang: sigurdur@vektor.is				L-305-3
 Samþykkt á hönnuðar / samráðgjafi hönnuðar: 