



LYKILMYND

GRUNNMYND PLATA YFIR 1.HÆÐ MKV. 1:50

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN
FRAMKVÆMIR HEFJAST.

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá tákni á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna
og skreytingu yfir ástur milli veggia.
Nedribrúnaárn skal skreyta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
Efnibrúnaárn skal skreyta á halli.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í nedri brún. ————
Járn með stíðli línu í efri brún. - - - - -

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á
GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á járnnum kringum op og brúna og fl.

Uppgelnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um
vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá
arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Gof og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum
er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnmagmi og lýrirskrifað er á uppdráttum, í stað
tengijárna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhúla í útveggjum og útlíplötum skal vera
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

HRINGHAMAR 1, HAFNARFIRÐI

Plata yfir 1.hæð
Grunnmynd 2/2

Manað	SH / ÓJ	Teknað	EBHO	Tekn. nr.
Dagsetning	30.04.21	Msk.	1:50	BP-2

Síðudur Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingateknifræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt hönnuð:
[Signature]

Samþykkt áskilnaðar / samþykkingarhönnuðar:
[Signature]