



Undir boln og utan á veggj lyftugryfju skal setja ásoðinn, vainsheidan tjúruddík af víburkenndri gerð.

Undir boln og utan á veggj lyftugryfju skal setja ásoðinn, vainsheidan tjúruddík af víburkenndri gerð.

ATH! Sligan skal lengja í aðliggjandi veggj með K10 c/c 200 Vinklum eða járnabókum. Nánar um stærðir og lögun sliga, sjá teikningar aðalhönnuðar.

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Deili U16 dettur út	21.04.2021
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá tákni á vöðumandi plötu. Jám spanna alla plötuna og skýringendur yfir ástær milli veggja. Neðstúrarnám skal skeyta yfir ástær.

GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:
K10 c/c 200 í ástær áttir. Efirbrúarnám skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Jám með heilli línu í nedri brún.
Jám með skitri línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.
Uppfærir kólar eru steypukólar. Upplysingar um vainsalla og hvort kólar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Gól og rautar (sjá lagnateikn.).

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bilum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabákka, með sama járnarnámi og lýriskrifað er á uppdráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhula í úrveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf-
Síðumála 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5383

HRINGHAMAR 1, HAFNARFIRÐI

Undirstöður			
Deili			
Höfundur	SH / ÖJ	Tekniátt	EBHO
Dagsetning	05.02.21	Miv.	1:20
Sigurður Halsteinnsson kl. 030659-7749 Byggingateknísktæðingur Netfang: sigur@vektor.is			BUD-1
Skráningarnúmer:			
Sambýktir aðalhönnuðar / samþærningarnöfnuðar:			

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVEMDIR HEFJAST.